

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** Lavori di SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA  
S.P. 71 FERSINA AVISIO AL KM 20+600.

**COMMITTENTE:** Servizio Gestione Strade della P.A.T.

Data, 10/07/2024

**IL TECNICO**  
geom. Paolo Zotta

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	8,00	40,13	321,04	321,04	100,000
2 A.02.05.0010 .030	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 70 kW SOMMANO h	8,00	87,75	702,00	253,77	36,150
3 A.02.05.0020 .030	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW SOMMANO h	8,00	60,11	480,88	253,76	52,770
4 A.02.15.0040 .010	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA portata massima 12 t SOMMANO h	40,00	88,44	3'537,60	1'268,94	35,870
5 A.02.25.0060 .015	MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³ SOMMANO h	3,00	85,68	257,04	95,16	37,020
6 A.04.15.0005 .010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV SOMMANO t	50,00	10,96	548,00	0,00	
7 B.02.15.0040 .005	REINTERRO DRENANTE SOMMANO m³	90,00	42,47	3'822,30	367,02	9,602
8 D.41.10.0010 .020	IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti SOMMANO cad.	1,00	1'450,97	1'450,97	464,76	32,031
9 E.01.04.0075 .005	SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA TOTALMENTE A MANO SOMMANO m³	45,00	106,70	4'801,50	3'795,61	79,051
10 L.07.05.0010 .005	RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE SOMMANO m²	270,00	8,17	2'205,90	1'070,82	48,543
11 L.07.10.0050 .005	SEMINA con miscuglio di sementi selezionate (L.4.5.40) 30 g su mq SOMMANO m²	270,00	1,29	348,30	222,21	63,798
12 M.05.20.001 0.005	DISGAGGIO SOMMANO m²	180,00	1,62	291,60	230,22	78,951
13 M.05.20.003 0.005	TAGLIO ARBUSTI SOMMANO m²	180,00	3,10	558,00	409,32	73,355
14 M.05.50.006 0.005	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C · piastra di ripartizione in acciaio zincato SOMMANO kg	174,27	4,86	846,95	92,89	10,967
15 NV.01	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO Fornitura e posa in opera di ... e. Spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m SOMMANO m2	90,00	292,71	26'343,90	358,83	1,362
16 NV.02	FORNITURA E POSA DI BARRA AUTOPERFORANTE - diam. 32 mm SOMMANO m	201,00	100,00	20'100,00	2'580,84	12,840
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				<b>66'615,98</b>	<b>11'785,19</b>	<b>17,691</b>
<b>T O T A L E euro</b>				<b>66'615,98</b>	<b>11'785,19</b>	<b>17,691</b>
Data, 10/07/2024						
<b>Il Tecnico</b> geom. Paolo Zotta						
----- ----- ----- -----						
<b>A R I P O R T A R E</b>						