



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
SERVIZIO GESTIONE STRADE  
UFFICIO GESTIONE PER LA ZONA OVEST

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 55 DI CAMPODENNO AL KM 1,370 E PER LA RIPARAZIONE E RIFACIMENTO URGENTE DI PARTE DELLE TUBAZIONI DI SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE FUNZIONALI ALLA S.P. 55 CAMPODENNO, S.P. 55 DIR LOVER E ALLA S.S. 43 DELLA VAL DI NON TUTTI NEL COMUNE DI CAMPODENNO

REDATTO DA:

Dott. Ing. **Angelo Moreschini**

*R3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*

**R3**

SCALA :

DATA : **NOVEMBRE 2024**

AGGIORNAMENTO :

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. **Angelo Moreschini**

*Angelo Moreschini*

Visto! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Dott. Ing. **Marcello Pilati**

*Marcello Pilati*

Visto ! IL SOSTITUTO DIRIGENTE :

Dott. Ing. **F. Bozago**

*F. Bozago*

TIMBRO :



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 (SbCat 1)</b>							
1 / 1 D.11.05.0110 .005	<b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE</b> DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni i ... neri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370	94,00			0,600	56,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					56,40	24,86	1'402,10
2 / 2 D.11.05.0150 .005	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore</b> TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... ziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · fino a cm 5,00 di spessore SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Per esecuzione micropali Per esecuzione cordinata e cunetta		49,00 16,00			49,00 16,00		
	SOMMANO m					65,00	2,89	187,85
3 / 3 D.11.05.0150 .010	<b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00</b> TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... iale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · per ogni cm oltre i cm 5,00 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Per esecuzione micropali		49,00		20,000	980,00		
	A R I P O R T A R E					980,00		1'589,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					980,00		1'589,95
	Per esecuzione cordonata e cunetta SOMMANO m		16,00		20,000	320,00		
						1'300,00	0,25	325,00
4 / 4 D.11.10.0120 .005	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50</b> SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di ... name e tutti gli oneri connessi per puntellare le pareti di scavo. ed ogni altro onere. · fino alla profondità di m 1,50 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Per esecuzione micropali Per esecuzione cordonata e cunetta Scavo a valle *(par.ug.=114/2) Vedi voce n° 1 [m³ 56.40]	57,00	20,00	1,200	0,600	150,00 14,40 57,00 -56,40		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					221,40 -56,40		
	SOMMANO m³					165,00	10,77	1'777,05
5 / 5 E.01.04.0125 .005	<b>SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI</b> SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo a causa dell'interferenza con servizi sotterranei ... denti nella sezione teorica di scavo. Se lo scavo avviene in ambiente in urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Per presenza fognatura nera			42,00		42,00		
	SOMMANO m					42,00	12,78	536,76
6 / 6 A.04.10.0020 .005	<b>IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %</b> IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in g ... ntenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e							
	A R I P O R T A R E							4'228,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'228,76
	ceppaglie) fino al 20 % SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370					371,72		
	SOMMANO t					371,72	15,46	5'746,79
7 / 7 E.01.04.0051 .005	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimp ... riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Vedi voce n° 6 [t 371.72]				15,700	5'836,00		
	SOMMANO t/km					5'836,00	0,40	2'334,40
8 / 8 B.02.15.0030 .005	<b>RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTO</b> RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENTO Fornitura e posa in opera di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino ... gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370					150,00		
	Drenaggio tubazione		42,00	0,600	0,650	-16,38		
	Binder	94,00			0,100	-9,40		
	Strato legante	94,00			0,250	-23,50		
	Cordolo in c.a.		42,00	0,530	1,050	-23,37		
			42,00	0,700	0,500	-14,70		
	Magrone		42,00	1,000	0,100	-4,20		
	Ripristino banchina stradale					70,85		
	Sommano positivi m³					220,85		
	Sommano negativi m³					-91,55		
	SOMMANO m³					129,30	22,80	2'948,04
9 / 9 D.41.10.0010 .020	<b>IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti</b> IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni							
	A R I P O R T A R E							15'257,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'257,99
	indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
10 / 10 D.41.10.0210 .020	<b>ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 200 · 220 mm</b> ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) Esecuzione di perforazione per pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limi ... 1 lamierino e dell'armatura. Per la lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi: · diametro 200 · 220 mm SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Micropali verticali	64,00			12,000	768,00		
	SOMMANO m					768,00	63,06	48'430,08
11 / 11 D.41.10.0230 .005	<b>RIVESTIMENTO PROVVISORIO 16% · per ogni metro di palo rivestito</b> RIVESTIMENTO PROVVISORIO Compenso alla voce Pali di piccolo diametro (micropali) per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. 16% · per ogni metro di palo rivestito SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Micropali verticali	64,00			8,000	512,00		
	SOMMANO m					512,00	10,09	5'166,08
12 / 12 D.41.10.0330 .015	<b>TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali</b> TRATTAMENTO TESTA PALI Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l ... aio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a							
	A R I P O R T A R E							70'438,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'438,61
	strutture in c. a. · micropali SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Micropali verticali					64,00		
	SOMMANO cad.					64,00	4,19	268,16
13 / 13 D.41.10.0240 .010	<b>ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S275 non valvolato</b> ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura e posa in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualita ... 'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. · tubo in acciaio S275 non valvolato SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Micropali verticali	64,00	12,00		26,000	19'968,00		
	SOMMANO kg					19'968,00	2,72	54'312,96
14 / 14 N.V.001	<b>FORNITURA, PERFORAZIONE E POSA IN OPERA DI CHIODI AD INIEZIONE: 430 KN</b> Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di prolungamento e la rispettiva corona di perforazione. Le ... .L Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera secondo progetto. Carico al limite di snervamento: 430 KN SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Tiranti passivi	32,00	15,00			480,00		
	SOMMANO m					480,00	68,57	32'913,60
15 / 15 B.39.05.0006 .005	<b>ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate</b> ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE Fornitura e posa in opera di elementi metallici per l'esecuzione di strutture complete di edifici o di parti di edifici, realizzate con pr ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. travature e colonne piene normalizzate con unioni bullonate SpCat 2 - Lavori - categoria OS21							
	A R I P O R T A R E							157'933,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							157'933,33
	Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Piastra di ancoraggio con cappuccio di chiusura	32,00			18,600	595,20		
	SOMMANO kg					595,20	5,27	3'136,70
16 / 16 B.39.05.0013 .005	<b>SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO &gt; S 235 profilati S 275</b> SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI PROFILATI IN ACCIAIO > S 235 Sovrapprezzo alle voci inerenti gli elementi metallici per l'esecuzione di strutture per l'impiego di profili maggiori al t ... enza della lavorazione. Nel sovrapprezzo deve intendersi compreso e compensato ogni altro maggiore onere. profilati S 275 SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Piastra di ancoraggio con cappuccio di chiusura	32,00			18,600	595,20		
	SOMMANO kg					595,20	0,05	29,76
17 / 17 B.39.05.0026 .005	<b>ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO manufatti vari</b> ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a ... sa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specificata. manufatti vari SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Barre autoperforanti tipo R38 Manicotti di giunzione *(H/peso=5*3) Bulloni di testa Piastra di ancoraggio con cappuccio di chiusura	32,00 32,00 32,00 32,00	15,00		6,280 15,000 2,000 18,600	3'014,40 480,00 64,00 595,20		
	SOMMANO kg					4'153,60	1,67	6'936,51
18 / 18 M.05.70.003 0.005	<b>PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi</b> PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo, da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preli ... ini							
	A R I P O R T A R E							168'036,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							168'036,30
	contabili verranno riconosciute solo le prove con esito positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	325,33	975,99
19 / 19 D.11.10.0110 .005	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MANO · fino alla profondità di m 1,50</b> SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MANO Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi ... name e tutti gli oneri connessi per puntellare le pareti di scavo. ed ogni altro onere. · fino alla profondità di m 1,50 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 In prossimità dei micropali scavo per getto tra cunetta alla Francese e asfalto esistente		42,00	0,500	0,500	10,50		
	SOMMANO m <sup>3</sup>		13,00		0,300	3,90		
						14,40	72,91	1'049,90
20 / 20 D.21.05.0100 .005	<b>MAGRONE</b> MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 ... i contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Sotto al cordolo di testa getto tra cunetta alla Francese e asfalto esistente		42,00	0,700		29,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	0,50	13,00			6,50		
						35,90	11,52	413,57
21 / 21 D.21.05.0430 .035	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C32/40</b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere strutturali in cemento armato normale o precompresso, sia di fo ...							
	A R I P O R T A R E							170'475,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'475,76
	<p>elle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. per classe di resistenza C32/40 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Cordolo di testa</p>		42,00 42,00	1,050 0,700	0,530 0,500	23,37 14,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					38,07	175,40	6'677,48
22 / 22 D.21.05.0440 .010	<p><b>SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4</b> SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere u ... iore di S3. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. per classe di consistenza S4 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Cordolo di testa</p>		42,00 42,00	1,050 0,700	0,530 0,500	23,37 14,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					38,07	11,64	443,13
23 / 23 D.21.05.0450 .090	<p><b>SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck &gt;= a 35 N/mm2)</b> SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicat ... .2); · cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione XF4 (con Rck &gt;= a 35 N/mm2) SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Cordolo di testa</p>		42,00 42,00	1,050 0,700	0,530 0,500	23,37 14,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					38,07	21,41	815,08
24 / 24 D.21.05.0515 .005	<b>CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. · per altezza fino a m. 2,00</b>							
	A R I P O R T A R E							178'411,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							178'411,45
	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di cassetta per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci Conglomerato cementizio per opere in C.A. , ad e ... ntuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata. per altezza fino a m. 2,00 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Cordolo di testa *(larg.=0,50+0,50) (larg.=1,05+1,05) Chiusura teste		42,00 42,00 0,70 0,53	1,000 2,100 0,500 1,050		42,00 88,20 0,70 1,11		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					132,01	29,68	3'918,06
25 / 25 D.21.05.0710 .010	<b>ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo B450C</b> ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in ... piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc... tipo B450C SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Cordolo di testa	38,07			108,640	4'135,92		
	SOMMANO kg					4'135,92	1,75	7'237,86
26 / 26 D.31.10.0220 .005	<b>CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA</b> CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in ope ... iale; il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Slargo		16,50			16,50		
	SOMMANO m					16,50	51,68	852,72
27 / 27 D.51.05.0010 .020	<b>CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm</b> CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e							
	A R I P O R T A R E							190'420,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							190'420,09
	simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $\geq$ C25/30, in elementi della lunghezza ... barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · sez. 12/15 con h = 30 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Slargo		17,00			17,00		
	SOMMANO m					17,00	28,51	484,67
28 / 28 E.01.04.0041 .005	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con ... o eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. · per la fascia con profondità fino a m 1,50 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Collegamento PZ_01 - scarico su canale naturale esistente		8,00	0,700	1,000	5,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,60	17,05	95,48
29 / 29 E.01.04.0080 .005	<b>SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO</b> SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e con ... o dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		8,00	0,700	1,000	5,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					5,60	68,49	383,54
30 / 30 E.01.05.0072 .038	<b>TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 250 mm</b> TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati ... l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e							
	A R I P O R T A R E							191'383,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'383,78
	della relativa indennità di discarica. DN 250 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Collegamento pozzetto PZ_01 - scarico		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	68,36	546,88
31 / 31 B.06.60.0010 .025	<b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 PZ_01					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	188,00	188,00
32 / 32 B.06.65.0035 .005	<b>CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE</b> CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità ... n malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370					66,00		
	SOMMANO kg					66,00	6,63	437,58
33 / 33 A.01.05.0010 .005	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche							
	A R I P O R T A R E							192'556,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'556,24
	SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Sagomatura PZ_01 per apertura finestre allo scopo di realizzare una bocca di lupo per raccolta acqua proveniente dalla cunetta alla francese Sistemazione e messa in quota tubazione fognatura esistente					2,00		
						8,00		
	SOMMANO h					10,00	40,13	401,30
34 / 34 A.01.05.0010 .005	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato SpCat 2 - Lavori - categoria OS21 Cat 3 - Micropali e tiranti SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Saldatura di testa micropali con 4fi16 cadauno Appoggi per piastre con malta ad alta resistenza							
	SOMMANO h					8,00		
						10,00		
	SOMMANO h					18,00	40,13	722,34
35 / 35 D.51.55.0005 .010	<b>IMPIANTO CANTIERE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA impianto cantiere barriere stradali di lunghezza inferiore a 59 ml</b> IMPIANTO CANTIERE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA Impianto di cantiere per la messa a disposizione dei mezzi, del personale e delle attrezzature necessarie per la realizzazione di b ... d ogni cantiere per renderlo pronto al funzionamento. impianto cantiere barriere stradali di lunghezza inferiore a 59 ml SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 4 - Barriere stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370							
	SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	673,64	673,64
36 / 36 D.51.55.0110 .020	<b>REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2</b> REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							194'353,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'353,52
	per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 feb ... di ogni singola tratta comprendendo, convenzionalmente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe di contenimento H2 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 4 - Barriere stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		17,60			17,60		
	SOMMANO m					17,60	103,00	1'812,80
37 / 37 D.51.55.0120 .050	<b>REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE ... mento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.</b> REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio ... mente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe di contenimento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 4 - Barriere stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Su cordolo in c.a.		43,00			43,00		
	SOMMANO m					43,00	163,10	7'013,30
38 / 38 D.11.15.0310 .010	<b>COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7</b> COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità p ... lle sudette Norme Tecniche, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari. · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Ripristino pavimentazioni zona cordolo micropali Ripristino pavimentazioni zona cunetta e cordonata					94,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,00		
						107,00	1,23	131,61
39 / 39 D.51.25.0030 .015	<b>FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM-R·40 A ... isto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)</b>							
	A R I P O R T A R E							203'311,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							203'311,23
	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA Formazione di fondazione non legata, come specificato nei tipi, come parte inferiore della sovrastruttura ed a diretto contatto col te ... uito a regola d'arte, misurato in opera. · AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Ripristino pavimentazioni zona cordolo micropali Ripristino pavimentazioni zona cunetta e cordonata	94,00			0,250	23,50		
		13,00			0,250	3,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					26,75	22,95	613,91
40 / 40 D.51.25.0120 .005	<b>FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, c ... piano da contabilizzare separatamente secondo le voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Ripristino pavimentazioni zona cordolo micropali Ripristino pavimentazioni zona cunetta e cordonata					94,00		
						13,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					107,00	1,48	158,36
41 / 41 D.51.30.0001 .005	<b>PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m<sup>2</sup> 500</b> PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, ... a non superi 2'500 m <sup>2</sup> . Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con superficie fino a m <sup>2</sup> 500 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Posa in opera binder					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2'780,00	2'780,00
	A R I P O R T A R E							206'863,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							206'863,50
42 / 42 D.51.30.0125 .150	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B · Binder B·c a caldo ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</b> STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idon ... roporzionali). · Binder B·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Ripristino pavimentazioni Ripristino pavimentazioni	94,00 13,00			10,00 10,00	940,00 130,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					1'070,00	1,94	2'075,80
43 / 96 H.01.01.0090 .005	<b>SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE</b> SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e di controripa a scogliera con massi non gelivi di dimensione mi ... ) come da disegni di progetto. La scogliera sarà misurata secondo la superficie del paramento effettivamente realizzato. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370  (lung.=(2,5+2,7)/2)		2,60		1,000	2,60		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,60	47,80	124,28
44 / 97 B.06.50.0060 .015	<b>TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 160 mm</b> TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... I lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 160 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 drenaggio a tergo muro		43,00			43,00		
	SOMMANO m					43,00	27,79	1'194,97
	A R I P O R T A R E							210'258,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'258,55
45 / 98 D.11.05.0010 .005	<b>DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento</b> DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consist ... ero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 muro esistente vecchio tracciato strada provinciale		8,00	0,500	1,000	4,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					4,00	57,17	228,68
46 / 99 B.02.10.0042 .020	<b>CAROTAGGI STRUTTURALI da diametro 163 mm a diametro 250 mm</b> CAROTAGGI STRUTTURALI Esecuzione di fori mediante carotaggio orizzontale e/o verticale per il passaggio di impianti tecnologici, eseguiti su qualsiasi tipo di struttura muraria di ... .07, 17.09.04) e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. da diametro 163 mm a diametro 250 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 2 - Opere strutturali cordolo in c.a. SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Foro per tubo drenaggio		53,00			53,00		
	SOMMANO cm					53,00	2,80	148,40
47 / 101 D.51.50.0001 .005	<b>DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA · su terra</b> DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA Demolizione di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale ... stanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. · su terra SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 4 - Barriere stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,10	213,00
	A R I P O R T A R E							210'848,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							210'848,63
48 / 112 H.01.01.0052 .010	<b>RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml</b> RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. La modalità esecutiva della lavorazione è uguale a quella descritta nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI . Da utilizzare n ... e aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal ciglio stradale. riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Ricerca canale esistente acque bianche  SOMMANO m <sup>2</sup>		10,00	20,000		200,00		
						200,00	3,16	632,00
49 / 113 B.02.15.0020 .005	<b>SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI</b> SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni ester ... i bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 Sistemazione terreno a valle del nuovo muro in c.a. e della cunetta alla francese  SOMMANO m <sup>2</sup>					114,00		
						114,00	3,08	351,12
50 / 124 D.51.30.0001 .005	<b>PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m<sup>2</sup> 500</b> PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, ... a non superi 2'500 m <sup>2</sup> . Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con superficie fino a m <sup>2</sup> 500 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 ripristino pavimentazione (valido anche su S.S. 43 e S.P. 55 DIR 2)  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	2'780,00	2'780,00
	A R I P O R T A R E							214'611,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							214'611,75
51 / 125 D.11.05.0160 .005	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		61,00	3,700		225,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,70	2,26	510,08
52 / 126 D.51.30.0005 .005	<b>MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)</b> MANO DI IMPREGNAZIONE Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuz ... sarà compensata a parte. C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		61,00	3,700		225,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					225,70	1,94	437,86
53 / 127 D.51.30.0225 .150	<b>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</b> STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D con Dmax 12,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo ... proporzionali). · Usura D·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370		61,00	3,700	3,000	677,10		
	A R I P O R T A R E					677,10		215'559,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					677,10		215'559,69
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					677,10	2,43	1'645,35
54 / 128 A.04.10.0025 .005	<b>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato</b> IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 1 - Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370							
		2,20	61,00	3,700	0,030	14,90		
	SOMMANO t					14,90	8,14	121,29
	Parziale Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370 (SbCat 1) euro							217'326,33
	A R I P O R T A R E							217'326,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'326,33
55 / 43 D.11.05.0150 .005	<p><b>Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 (SbCat 2)</b></p> <p><b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore</b></p> <p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... ziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · fino a cm 5,00 di spessore</p> <p>SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600</p>							
			12,00			12,00		
		1,00	50,00			50,00		
		3,00	1,50			4,50		
			5,00			5,00		
	SOMMANO m					71,50	2,89	206,64
56 / 44 D.11.05.0150 .010	<p><b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00</b></p> <p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... iale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · per ogni cm oltre i cm 5,00</p> <p>SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600</p>							
			12,00		5,000	60,00		
		1,00	50,00		7,000	350,00		
		3,00	1,50		7,000	31,50		
			5,00		7,000	35,00		
	SOMMANO m					476,50	0,25	119,13
57 / 45 A.04.10.0020 .005	<p><b>IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %</b></p> <p>IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili,</p>							
	A R I P O R T A R E							217'652,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							217'652,10
	provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in g ... ntenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 vedi voce demolizione Sostituzione tubazione alla pr. km 0.600 a detrarre tubo in cls esistente	1,80 -1,80	50,00	1,500	1,600 19,230	661,58 216,00 -34,61		
	Sommano positivi t Sommano negativi t					877,58 -34,61		
	SOMMANO t					842,97	15,46	13'032,32
58 / 46 E.01.04.0051 .005	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimp ... riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 Vedi voce n° 45 [t 842.97]				15,500	13'066,04		
	SOMMANO t/km					13'066,04	0,40	5'226,42
59 / 47 E.01.04.0041 .005	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con ... o eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. · per la fascia con profondità fino a m 1,50 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600  Sostituzione tubazione danneggiata alla pr. km 0.600 a detrarre tubo in cls esistente		50,00	1,500	1,600	367,22 -33,60 120,00 -19,23		
	A R I P O R T A R E					434,39		235'910,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					434,39		235'910,84
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					487,22 -52,83		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					434,39	17,05	7'406,35
60 / 48 E.01.04.0120 .005	<b>SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi oltre m 1,00</b> SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei ... e. Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adottare l'apposita voce di prezziario. interasse fra gli stessi oltre m 1,00 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 sottoservizi esistenti					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	136,84	547,36
61 / 49 E.01.04.0080 .005	<b>SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO</b> SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e con ... o dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 per ricerca e allacciamento condotte esistenti					6,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,00	68,49	410,94
62 / 50 E.01.05.0072 .042	<b>TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 400 mm</b> TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati ... l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. DN 400 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche							
	A R I P O R T A R E							244'275,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							244'275,49
	SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 fognatura bianca *(lung.=6,35+37,45+ 45,30+37,70+26,50) Tubazione collegamento pozzetto PZ_04 Sostituzione tubazione danneggiata alla pr. km 0.600	2,00	153,30 1,00 50,00			153,30 2,00 50,00 <hr/> 205,30	152,40	31'287,72
63 / 51 B.06.50.0060 .020	<b>TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 200 mm</b> TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 200 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 drenaggio *(lung.=37,45+45,30+37,70+ 26,50)		146,95 9,30			146,95 9,30 <hr/> 156,25	33,17	5'182,81
64 / 52 B.06.60.0010 .030	<b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... egola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 100x100x100 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_01					1,00 <hr/> 1,00	256,20	256,20
65 / 53 N.V.003	<b>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 100x100x25 cm</b> PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in							
	A R I P O R T A R E							281'002,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							281'002,22
	<p>opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimen ... regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 100x100x25 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_01</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00	135,20	135,20
66 / 54 B.06.60.0010 .025	<p><b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorri ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_02 PZ_03 PZ_04 PZ_05 PZ_07</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
						5,00	188,00	940,00
67 / 55 B.06.60.0015 .045	<p><b>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x80 cm</b> PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimen ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_2 PZ_3 PZ_4 PZ_07</p>					1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		282'077,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		282'077,42
	SOMMANO cad.					4,00	140,50	562,00
68 / 56 N.V.004	<b>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 80x80x25 cm</b> PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimen ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x25 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_02					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	76,50	153,00
69 / 57 B.06.65.0010 .028	<b>CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm</b> CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 120x120x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_01					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	242,20	242,20
70 / 58 B.06.65.0010 .025	<b>CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm</b> CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3							
	A R I P O R T A R E							283'034,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'034,62
	Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_03 PZ_04 PZ_05 PZ_07  SOMMANO cad.					1,00 1,00 1,00 1,00  4,00	211,10	844,40
71 / 59 E.03.06.0110 .010	<b>FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10</b> FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente re ... tizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_01 PZ_03 PZ_04 PZ_05 PZ_07  SOMMANO cad.					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  5,00	269,20	1'346,00
72 / 60 E.03.06.0115 .005	<b>SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA</b> SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA Sovrapprezzo alla fornitura e posa di chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta Acquedotto comunale . o altra indicata dalla D.L. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 PZ_01 PZ_03 PZ_04 PZ_05 PZ_07  SOMMANO cad.					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  5,00	9,68	48,40
73 / 61 E.01.05.0091 .015	<b>TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI diametro esterno 200 mm</b>							
	A R I P O R T A R E							285'273,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'273,42
	TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER ALLACCIAMENTI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 ... rasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. diametro esterno 200 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 collegamento caditoia CB_01 altri collegamenti  style="text-align: right;">SOMMANO m		2,00 5,00			2,00 5,00 <hr/> 7,00	54,83	383,81
74 / 62 B.06.65.0035 .005	<b>CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE</b> CADITOIE QUADRANGOLARI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di dispositivi di coronamento quadrangolari comuni in ghisa sferoidale (griglie) prodotti con classe di qualità ... n malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 caditoia 80x80 CB_01 caditoia 60x60 CB_02 caditoia 80x80 CB_03  style="text-align: right;">SOMMANO kg					90,000 90,00 60,000 60,00 90,000 90,00 <hr/> 240,00	6,63	1'591,20
75 / 63 A.01.05.0010 .010	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio qualificato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600  collegamenti tubazione danneggiata alla pr. km 0.600  style="text-align: right;">SOMMANO h					87,00 30,00 <hr/> 117,00	37,24	4'357,08
	A R I P O R T A R E							291'605,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'605,51
76 / 64 A.01.05.0010 .015	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio comune</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio comune SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 collegamenti tubazione danneggiata alla pr. km 0.600					30,00		
	SOMMANO h					30,00	33,47	1'004,10
77 / 65 D.11.15.0310 .010	<b>COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7</b> COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità` e con le modalita` p ... lle sudette Norme Tecniche, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. · per i gruppi A4,A5,A2·6,A2·7 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		50,00	1,500		75,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					75,00	1,23	92,25
78 / 106 B.02.15.0030 .005	<b>RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENINO</b> RILEVATO CON SCARTO DI PORFIDO DEL TRENINO Fornitura e posa in opera di rilevato eseguito con scarto di porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino ... gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600  Vedi voce n° 50 [m 205.30] *(par.ug.=2,00* 3,14*0,4*0,4/4)					367,22		
		0,25				-51,33		
	A R I P O R T A R E					315,89		292'701,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					315,89		292'701,86
	Vedi voce n° 51 [m 156.25] *(par.ug.=3,14* 0,2*0,2/4) sostituzione tubazione danneggiata alla pr. km 0.600	0,03				-4,69		
			50,00	1,500	0,650	48,75		
	Sommano positivi m³					415,97		
	Sommano negativi m³					-56,02		
	SOMMANO m³					359,95	22,80	8'206,86
79 / 107 D.11.10.0200 .005	<b>ARMATURA PARETI DI SCAVO</b> ARMATURA PARETI DI SCAVO Armatura delle pareti degli scavi di fondazione a sezione obbligata eseguita su ordine della Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato impieg ... e di scavo ed a rendere le pareti il pi' possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento acqua. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600	2,00	45,00		2,000	180,00		
	SOMMANO m²					180,00	11,85	2'133,00
80 / 108 A.02.10.0020 .040	<b>TRATTORE GOMMATO potenza oltre 75 kW fino a 110 kW</b> TRATTORE GOMMATO Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 75 kW fino a 110 kW SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600					10,00		
	SOMMANO h					10,00	96,77	967,70
81 / 109 E.01.08.0010 .020	<b>CONGLOMERATO A DOSAGGIO dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25</b> CONGLOMERATO A DOSAGGIO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a dosaggio confezionato a macchina per qualsiasi forma e dimensione, esclusa ogni intrusione di pietram ... 'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e							
	A R I P O R T A R E							304'009,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304'009,42
	alla PR. KM 0.600					8,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					8,25	175,97	1'451,75
82 / 110 A.02.05.0030 .020	<b>ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW</b> ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600					28,00		
	SOMMANO h					28,00	96,36	2'698,08
83 / 111 E.01.04.0071 .005	<b>DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO</b> DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qua ... o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600							
	muro interrato vecchio tracciato strada provinciale		60,00	0,500	1,400	42,00		
	tubo cls esistente alla pr. km 0.600	3,14	50,00	0,350	0,350	19,23		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					61,23	164,90	10'096,83
84 / 114 B.02.15.0020 .005	<b>SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI</b> SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni ester ... i bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e							
	A R I P O R T A R E							318'256,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318'256,08
	alla PR. KM 0.600		40,00 110,00	2,000		80,00 110,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					190,00	3,08	585,20
85 / 115 H.01.01.0045 .005	<b>RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate di monte</b> RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, eseguita co ... la successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di strade esistenti. riprofilatura scarpate di monte SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		83,00	1,500		124,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					124,50	2,03	252,74
86 / 116 D.51.25.0030 .020	<b>FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA AM·N·40 A ... misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)</b> FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA Formazione di fondazione non legata, come specificato nei tipi, come parte inferiore della sovrastruttura ed a diretto contatto col te ... guito a regola d'arte, misurato in opera. · AM·N·40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		50,00	1,500	0,150	11,25		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,25	33,69	379,01
87 / 117 D.51.25.0120 .005	<b>FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle specifiche Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, c ... piano da contabilizzare separatamente secondo le voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3							
	A R I P O R T A R E							319'473,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319'473,03
	Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		12,00 50,00	1,500 1,500		18,00 75,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					93,00	1,48	137,64
88 / 118 B.02.15.0025 .005	<b>SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE</b> SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE Formazione di sottofondo e/o riempimento eseguito in legante di frantumazione con granulometria 0-30 mm, proveniente da cava e da impianti di ... gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		110,00 50,00	2,000	0,250 0,250	27,50 25,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					52,50	35,78	1'878,45
89 / 132 D.11.05.0160 .005	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		8,50 95,00 2,50	2,000 6,500 2,500		17,00 617,50 6,25		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					640,75	2,26	1'448,10
90 / 133 D.11.05.0160 .010	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FRESATURA A FREDDO DI							
	A R I P O R T A R E							322'937,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							322'937,22
	PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		8,50 95,00 2,50	2,000 2,000 2,500	7,000 7,000 7,000	119,00 1'330,00 43,75		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'492,75	0,69	1'030,00
91 / 134 D.51.30.0005 .005	<b>MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale)</b> MANO DI IMPREGNAZIONE Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuz ... sarà compensata a parte. C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		8,50 95,00	2,000 6,500		17,00 617,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					634,50	1,94	1'230,93
92 / 135 A.04.10.0025 .005	<b>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato</b> IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		2,20 2,20 2,20 2,20	8,50 95,00 95,00 2,50	2,000 6,500 2,000 2,500	0,100 0,030 0,070 0,070		
	A R I P O R T A R E					74,72		325'198,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74,72		325'198,15
	SOMMANO t					74,72	8,14	608,22
93 / 136 D.51.30.0135 .060	<b>STRATO UNICO TIPO E · Unico E·c a caldo con bitume tal quale · piazzali, aree di sosta e ripristini · per ogni cm</b> STRATO UNICO TIPO E Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE seco ... rezzo (non proporzionali). · Unico E·c a caldo con bitume tal quale · piazzali, aree di sosta e ripristini · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		8,50 50,00 2,50	2,000 2,000 2,500	10,000 10,000 10,000	170,00 1'000,00 62,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					1'232,50	2,87	3'537,28
94 / 137 D.51.30.0125 .150	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B · Binder B·c a caldo ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</b> STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE seco ... rezzo (non proporzionali). · Binder B·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		95,00	2,000	7,000	1'330,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					1'330,00	1,94	2'580,20
95 / 139 D.51.30.0225 .150	<b>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</b> STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D con Dmax 12,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE seco ... rezzo (non proporzionali). · Usura D·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm							
	A R I P O R T A R E							331'923,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							331'923,85
	SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600		95,00	6,500	3,000	1'852,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					1'852,50	2,43	4'501,58
96 / 142 B.06.50.0060 .015	<b>TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 160 mm</b> TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 160 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 Tubo drenaggio alla pr. km 0.600		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	27,79	1'389,50
97 / 143 D.51.30.0001 .005	<b>PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m<sup>2</sup> 500</b> PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, ... a non superi 2'500 m <sup>2</sup> . Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con superficie fino a m <sup>2</sup> 500 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 2 - Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 ripristino pavimentazione alla pr. km 0.600					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	2'780,00	2'780,00
	Parziale Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600 (SbCat 2) euro							123'268,60
	A R I P O R T A R E							340'594,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'594,93
98 / 66 D.11.05.0150 .005	<p><b>Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 (SbCat 3)</b></p> <p><b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore</b></p> <p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... iale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · fino a cm 5,00 di spessore SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 per attraversamento 1 SS 43 per attraversamento 2 SS 43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00 2,00	10,50 10,70			21,00 21,40 <hr/> 42,40	2,89	122,54
99 / 67 D.11.05.0150 .010	<p><b>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00</b></p> <p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo ... iale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. · per ogni cm oltre i cm 5,00 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 per attraversamento 1 SS 43 per attraversamento 2 SS 43</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	2,00 2,00	10,50 10,70		15,000 15,000	315,00 321,00 <hr/> 636,00	0,25	159,00
100 / 68 D.11.05.0110 .005	<p><b>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE</b></p> <p>DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni i ... neri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA</p>							
	A R I P O R T A R E							340'876,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'876,47
	VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 attraversamento 1 SS 43 attraversamento 2 SS 43  SOMMANO m³		10,50 10,70	1,150 1,700	0,200 0,200	2,42 3,64  6,06	24,86	150,65
101 / 69 A.04.10.0020 .005	<b>IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %</b> IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in g ... ntenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Attraversamento 1 SS 43 *(par.ug.=22,76+24,480+22,260+23,060+28,220)	120,78				120,78		
	SOMMANO t					120,78	15,46	1'867,26
102 / 70 E.01.04.0051 .005	<b>TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA</b> TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimp ... riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Vedi voce n° 69 [t 120.78]					16,500		
	SOMMANO t/km					1'992,87	0,40	797,15
103 / 71 E.01.04.0041 .005	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA · per la fascia con profondità fino a m 1,50</b> SCAVO A SEZIONE RISTRETTA Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con ... o eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. · per la fascia con							
	A R I P O R T A R E							343'691,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							343'691,53
	profondità fino a m 1,50 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 per attraversamento 1 SS 43 pozzetto PZ_04 pozzetto PZ_05 per posa tubazione drenaggio strada sterrata		12,00	1,200	1,100	15,84		
			2,00	2,000	1,500	6,00		
			2,00	2,000	2,100	8,40		
			20,00	0,500	0,700	7,00		
	SOMMANO m³					37,24	17,05	634,94
104 / 72 E.01.04.0120 .005	<b>SOVRAPP. SCAVO PER            ATTRAVERSAMENTO DI            SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi            oltre m 1,00</b> SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei ... e. Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adottare l'apposita voce di prezzario. interasse fra gli stessi oltre m 1,00 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 sottoservizi esistenti attraversamento 1 SS 43: Tubazione gas alta pressione Fibra ottica Fognatura Cavidotto alta tensione vicino al pozzetto PZ_04							
	SOMMANO cad.					4,00	136,84	547,36
105 / 73 E.01.04.0080 .005	<b>SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA            PARZIALMENTE A MANO</b> SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo, in terreno naturale di qualsiasi natura e con ... o dello scavo, per il rimanente secondo le modalità e compresi gli oneri di cui alla voce per scavo a sezione ristretta. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320							
	A R I P O R T A R E							344'873,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							344'873,83
	per ricerca e allacciamento condotte esistenti attraversamento 1 SS 43 per ricerca e allacciamento condotte esistenti attraversamento 2 SS 43  SOMMANO m <sup>3</sup>					3,00 3,00 6,00	68,49	410,94
106 / 74 E.01.05.0072 .042	<b>TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN 400 mm</b> TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati ... l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. DN 400 mm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320  da PZ_01 a PZ_02 da PZ_02 a PZ_03 da PZ_00 a PZ_05  SOMMANO m	2,00 2,00 2,00	10,90 3,00 14,00			21,80 6,00 28,00 55,80	152,40	8'503,92
107 / 75 B.06.60.0010 .040	<b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 150x150x150 cm · spessore pareti 14 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... ali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 150x150x150 cm · spessore pareti 14 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 PZ_04 PZ_05  SOMMANO cad.					1,00 1,00 2,00	868,00	1'736,00
108 / 76 B.06.60.0015 .075	<b>PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne 150x150x50 cm · spessore pareti 14 cm</b> PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimen ... uali ripristini delle pavimentazioni saranno							
	A R I P O R T A R E							355'524,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355'524,69
	computati a parte. dimensioni interne 150x150x50 cm · spessore pareti 14 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320  PZ_05  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	277,50	277,50
109 / 77 B.06.60.0010 .030	<b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 100x100x100 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... egola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 100x100x100 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 PZ_01 PZ_02  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
						2,00	256,20	512,40
110 / 78 B.06.65.0010 .025	<b>CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO ... superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm</b> CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 100x100x20 cm con ispezione Ø 62.5 cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 PZ_01 PZ_02  SOMMANO cad.					1,00		
						1,00		
						2,00	211,10	422,20
111 / 79 E.03.06.0110 .010	<b>FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10</b>							
	A R I P O R T A R E							356'736,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							356'736,79
	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente re ... tizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 PZ_01 PZ_02  SOMMANO cad.					1,00 1,00	269,20	538,40
112 / 80 E.03.06.0115 .005	<b>SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA</b> SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA Sovrapprezzo alla fornitura e posa di chiusino e relativo telaio in ghisa sferoidale per l'impressione sul chiusino mediante fusione della scritta Acquedotto comunale . o altra indicata dalla D.L. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 PZ_01 PZ_02  SOMMANO cad.					1,00 1,00	9,68	19,36
113 / 81 A.01.05.0010 .005	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Sagomatura pozzetto PZ_04 Sagomatura pozzetto PZ_05 Collegamento scarichi esistenti a pozzetto PZ_01 Collegamento tubazioni a pozzetto PZ_02 con parziale demolizione cordolo in c.a. e sigillatura pozzetto Collegamento tubazioni a pozzetto esistente					3,00 3,00 3,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					19,00		357'294,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,00		357'294,55
	PZ_03 Sistemazione scarico a valle della ferrovia					4,00 16,00		
	SOMMANO h					39,00	40,13	1'565,07
114 / 82 D.51.30.0125 .150	<b>STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B · Binder B·c a caldo ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm</b> STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idon ... roporzionali). · Binder B·c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Attraversamento 1 SS 43: In prossimità del pozzetto PZ_01 In prossimità del pozzetto PZ_02 In prossimità del pozzetto PZ_03 Attraversamento 2 SS 43:							
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					453,55	1,94	879,89
115 / 100 B.04.10.0007 .005	<b>MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI</b> MAGRONE CON INERTE RICICLATO PER FONDAZIONI Fornitura e posa in opera di magrone per fondazioni in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m ... el piano superiore, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Attraversamento 1: tubazioni *(par.ug.=0,1256*2) binder							
	Sommano positivi m <sup>3</sup> Sommano negativi m <sup>3</sup>					15,70 0,78 -2,63 -1,15		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					12,70	91,70	1'164,59
116 / 102 B.02.10.0045	<b>DEMOLIZIONE DI MANUFATTI</b> DEMOLIZIONE DI MANUFATTI							
	A R I P O R T A R E							360'904,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							360'904,10
.005	Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metrocubo vuoto per pieno. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Pozzetto esistente PZ_05 Attraversamento 2		1,35 11,70	1,800 1,700	1,000 1,100	2,43 21,88		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					24,31	145,20	3'529,81
117 / 103 B.02.15.0020 .005	<b>SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI</b> SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive pavimentazioni ester ... i bordi perimetrali, il rispetto della marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 in corrispondenza del pozzetto PZ_04		10,00	30,000	0,300	90,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					90,00	3,08	277,20
118 / 104 A.01.05.0010 .015	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio comune</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio comune SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Smontaggio e successivo rimontaggio recinzione SS 43 attraversamento 2					2,00		
	SOMMANO h					2,00	33,47	66,94
119 / 120 B.39.10.0206 .016	<b>PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO CORTEN inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq</b> PARAPETTI E RECINZIONI IN ACCIAIO							
	A R I P O R T A R E							364'778,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							364'778,05
	CORTEN Fornitura e posa in opera di parapetti e recinzioni metalliche in acciaio Corten, realizzati con profilati normalizzati laminati a caldo a ... ri e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. inclinate con peso del manufatto fino a 25 kg/mq SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 (par.ug.=23*18)	414,00				414,00		
	SOMMANO kg					414,00	11,24	4'653,36
120 / 121 B.39.05.0020 .010	<b>PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTRORSALDATO ZINCATO bocche di lupo, caditoie e simili</b> PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ELETTRORSALDATO ZINCATO Fornitura e posa in opera di grigliato elettrosaldato per la realizzazione di pavimenti, gradini, bocche di lupo, cad ... altezze di 5.00 m e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. bocche di lupo, caditoie e simili SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320	2,00			100,000	200,00		
	SOMMANO kg					200,00	7,62	1'524,00
121 / 122 D.51.30.0001 .005	<b>PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500</b> PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE Compenso da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, ... a non superi 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi. con superficie fino a m² 500 SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 Attraversamento al km 21,220 Attraversamento al km 21,320					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2'780,00	5'560,00
122 / 123	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO</b>							
	A R I P O R T A R E							376'515,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							376'515,41
D.21.05.0010 .010	<b>dosaggio a 250 kg/m<sup>3</sup></b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325 ... cassetture di modesta entità, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. · dosaggio a 250 kg/m <sup>3</sup> SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320					18,70		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,70	149,05	2'787,24
123 / 129 D.11.05.0160 .005	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 piazzola lato strada		35,00	2,000		70,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					70,00	2,26	158,20
124 / 130 D.11.05.0160 .010	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</b> FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 piazzola lato strada		35,00	2,000	7,000	490,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					490,00	0,69	338,10
	A R I P O R T A R E							379'798,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							379'798,95
125 / 131 A.04.10.0025 .005	<b>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato</b> IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 1 - Demolizioni e movimenti terra SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320	2,20	35,00	2,000	0,100	15,40		
	SOMMANO t					15,40	8,14	125,36
126 / 138 D.51.30.0135 .060	<b>STRATO UNICO TIPO E · Unico E·c a caldo con bitume tal quale · piazzali, aree di sosta e ripristini · per ogni cm</b> STRATO UNICO TIPO E Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE seco ... rezzo (non proporzionali). · Unico E·c a caldo con bitume tal quale · piazzali, aree di sosta e ripristini · per ogni cm SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 5 - Pavimentazioni stradali SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320		35,00	2,000	10,000	700,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					700,00	2,87	2'009,00
127 / 141 B.39.10.0050 .010	<b>RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica</b> RECINZIONE IN RETE METALLICA Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica composta dai seguenti elementi principali: · piantane di sostegno in acciaio poste ad interas ... avori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. finitura superficiale in resina termoplastica SpCat 1 - Lavori - categoria OG3 Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche SbCat 3 - Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320					8,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					8,00	36,24	289,92
	A R I P O R T A R E							382'223,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							382'223,23
	Parziale Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320 (SbCat 3) euro							41'628,30
	A R I P O R T A R E							382'223,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							382'223,23
	<b>Oneri per la sicurezza (SbCat 4)</b>							
128 / 83 S.10.10.0015 .005	<b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione</b> RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... le NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(lung.=60,00/2) S.P. 55 dir S.P. 55 dir		30,00 160,00 40,00			30,00 160,00 40,00		
	SOMMANO m					230,00	7,21	1'658,30
129 / 84 S.10.10.0015 .005	<b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione</b> RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... le NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per il primo mese o frazione SpCat 4 - Oneri per la sicurezza - categoria OS21 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(lung.=60,00/2)		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,21	216,30
130 / 85 S.10.10.0015 .010	<b>RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione</b> RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idone ... 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione. per ogni mese successivo o frazione SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza							
	A R I P O R T A R E							384'097,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							384'097,83
	S.P. 55		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,93	55,80
131 / 86 S.20.10.0005 .005	<b>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione</b> SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - catogoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(par.ug.=1,00/2)	0,50				0,50		
	SOMMANO cad.					0,50	227,70	113,85
132 / 87 S.20.10.0005 .005	<b>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione</b> SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione SpCat 4 - Oneri per la sicurezza - catogoria OS21 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(par.ug.=1,00/2)	0,50				0,50		
	SOMMANO cad.					0,50	227,70	113,85
133 / 88 S.20.10.0005 .010	<b>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione</b> SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... ' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - catogoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		384'381,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		384'381,33
	SOMMANO cad.					1,00	156,60	156,60
134 / 89 S.10.43.0066 .012	<b>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &gt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml</b> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 DIR					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	987,34	987,34
135 / 90 S.10.43.0066 .011	<b>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &gt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml</b> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(par.ug.=1,00/2)	0,50				0,50		
	SOMMANO cad.					0,50	797,73	398,87
136 / 91 S.10.43.0066 .011	<b>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &gt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml</b> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SpCat 4 - Oneri per la sicurezza - categoria OS21 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(par.ug.=1,00/2)	0,50				0,50		
	A R I P O R T A R E					0,50		385'924,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,50		385'924,14
	SOMMANO cad.					0,50	797,73	398,87
137 / 92 S.10.43.0066 .001	<b>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &lt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml</b> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza  S.S. 43 ATTRAVERSAMENTO 1 S.S. 43 ATTRAVERSAMENTO 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					2,00	763,19	1'526,38
138 / 93 S.40.20.0010 .005	<b>PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione</b> PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicat ... luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	14,64	43,92
139 / 94 S.40.20.0020 .005	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso</b> CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		387'893,31


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		387'893,31
	SOMMANO cad.					3,00	27,95	83,85
140 / 95 S.10.40.0105 .005	<b>BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per il primo mese o frazione</b> BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione SpCat 4 - Oneri per la sicurezza - catogoria OS21 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 *(lung.=3,00+3,00)		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	16,97	101,82
141 / 119 A.01.05.0010 .015	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio comune</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio comune SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza Moviere per senso unico alternato	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	33,47	267,76
142 / 140 S.10.43.0066 .001	<b>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &lt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml</b> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SpCat 3 - Oneri per la sicurezza - categoria OG3 Cat 7 - Oneri per la sicurezza SbCat 4 - Oneri per la sicurezza S.P. 55 S.P. 55 DIR S.P. 55 DIR					1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		388'346,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,00		388'346,74
	SOMMANO cad.					3,00	763,19	2'289,57
	Parziale Oneri per la sicurezza (SbCat 4) euro							8'413,08
	A R I P O R T A R E							390'636,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							390'636,31
143 / 105 N.V.005	<p style="text-align: center;"><b>Video ispezione (SbCat 5)</b></p> <p><b>VIDEO ISPEZIONE SU TUBAZIONI ACQUE BIANCHE</b>            Servizio di video ispezione con carro su tubazioni esistenti acque bianche nei seguenti tratti stradali:            - SP 55 dir Lover alla pr. km 0+600 circa (verifica rottura condotte acque bianche strada);            SpCat 1 - Lavori - categoria OG3            Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche            SbCat 5 - Video ispezione</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
144 / 144 N.V.002	<p><b>VIDEO ISPEZIONE CON CARRO SU TUBAZIONI ACQUE BIANCHE</b>            Servizio di video ispezione con carro su tubazioni esistenti acque bianche nei seguenti tratti stradali:            - SP 55 dir Lover dalla pr. km 0+000 alla pr. km 0+150 circa e lungo la SP ... 21+220 alla pr. km 21+320 circa (verifica condotte dal nuovo pozzetto PZ_05 sino allo scarico nel limitrofo torrente).            SpCat 1 - Lavori - categoria OG3            Cat 6 - Allontanamento acque meteoriche            SbCat 5 - Video ispezione</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'860,00	1'860,00
	Parziale Video ispezione (SbCat 5) euro							2'560,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							393'196,31
	<b>T O T A L E euro</b>							393'196,31
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<b><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></b>		
001	Lavori - categoria OG3	230'306,59	58,573
002	Lavori - categoria OS21	154'476,64	39,287
003	Oneri per la sicurezza - catogoria OG3	7'582,24	1,928
004	Oneri per la sicurezza - catogoria OS21	830,84	0,211
	<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>	<b>393'196,31</b>	<b>100,000</b>
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<b><u>Riepilogo CATEGORIE</u></b>		
001	Demolizioni e movimenti terra	81'245,92	20,663
002	Opere strutturali cordolo in c.a.	19'777,86	5,030
003	Micropali e tiranti	154'476,64	39,287
004	Barriere stradali	9'712,74	2,470
005	Pavimentazioni stradali	36'091,80	9,179
006	Allontanamento acque meteoriche	83'478,27	21,231
007	Oneri per la sicurezza	8'413,08	2,140
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>393'196,31</b>	<b>100,000</b>
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>		
001	Intervento 1 - S.P. 55 ALLA PR. KM 1,370	217'326,33	55,272
002	Intervento 2 - S.P. 55 DIR LOVER dalla PR. KM 0,175 alla PR. KM 0,340 e alla PR. KM 0.600	123'268,60	31,350
003	Intervento 3 - S.S. 43 DELLA VAL DI NON AL KM 21,220 E AL KM 21,320	41'628,30	10,587
004	Oneri per la sicurezza	8'413,08	2,140
005	Video ispezione	2'560,00	0,651
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>393'196,31</b>	<b>100,000</b>
	Tuenno, 11/11/2024		
	<p><b>Il Tecnico</b>                      Ing. Angelo Moreschini  </p>		
	A R I P O R T A R E		