



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE  
SERVIZIO GESTIONE STRADE  
UFFICIO DI BORGO VALSUGANA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL  
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN  
PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA  
3+150 DELLA S.P. 65 PANORAMICA DELLA  
VALSUGANA NEL COMUNE DI RONCEGNO TERME  
(TN)

REBATA DA  
geom. Ruggero Felicetti

DISEGNATO DA:

SCALA:

DATA: -- NOV. 2024

AGGIORNAMENTO:

STIMA DEI LAVORI

2

PROGETTISTI

geom. Redron Denis

geom. Ruggero Felicetti


IL SOSTITUTO DIRETTORE UFFICIO ZONA EST:

geom. Lucangelo D'Augusta

IL DIRIGENTE SOSTITUTO

ing. Epolego Roberto

TIMBRO:





**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

pag. 1

# STIMA LAVORI

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+150 DELLA S.P. 65 PANORAMICA DELLA VALSUGANA NEL COMUNE DI RONCEGNO TERME (TN)

**COMMITTENTE:** Servizio Gestione Strade

Trento, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1	D.41.10.0010.020 IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. -micropali e tiranti a stima		1,00			1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
2	D.41.10.0210.020 ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) Esecuzione di perforazione per pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all' ... lamierino e dell'armatura. Per la lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi - diametro 200 - 220 mm a stima		1518,00			1'518,00		
	SOMMANO m					1'518,00	63,06	95'725,08
3	D.41.10.0230.005 RIVESTIMENTO PROVVISORIO Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino. 16% - per ogni metro di palo rivestito a stima		95725,08			95'725,08		
	SOMMANO %					95'725,08	16,00	15'316,01
4	D.41.10.0240.015 ARMATURA DEI MICROPALI Fornitura e posa in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in ac ... 'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza. tubo in acciaio S355 non valvolato a stima		48470,00			48'470,00		
	SOMMANO kg					48'470,00	2,84	137'654,80
5	D.41.10.0330.015 TRATTAMENTO TESTA PALI Trattamento della testa dei pali, o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia. Lavoro necessario ... io, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a. -micropali a stima		138,00			138,00		
	SOMMANO cad.					138,00	4,19	578,22
6	NV CORDOLO IN C.A. 150X65CM Formazione di cordolo in c.a. di delimitazione stradale sia su terreno/roccia che su murature esistenti (sia in pietrame che in CLS) con sbalzo esterno ... dimensionamento statico della struttura in c.a. e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A Stima		58,00			58,00		
	SOMMANO m					58,00	495,00	28'710,00
7	A.02.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA - potenza oltre 50 kW fino a 90 kW A Stima		20,00			20,00		
	SOMMANO h					20,00	73,43	1'468,60
	<b>A RIPORTARE</b>							281'037,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							281'037,17
8	A.02.10.0070.020 AUTOCARRO MEZZO D'OPERA - autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t A Stima  SOMMANO h		7,00			7,00		
						7,00	99,77	698,39
9	A.01.05.0010.005 OPERAIO SPECIALIZZATO A Stima  SOMMANO h		30,00			30,00		
						30,00	40,13	1'203,90
10	D.51.55.0110.020 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disp ... l'imo piantone di ogni singola tratta comprendendo, convenzionalmente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe H2 A Stima  SOMMANO m		26,00			26,00		
						26,00	103,00	2'678,00
11	D.51.55.0120.050 REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte certificata CE, secondo quanto disposto d ... ente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe di contenimento H2 - per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. A Stima  SOMMANO m		58,00			58,00		
						58,00	163,10	9'459,80
12	S.10.43.0066.012 D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica ... 250 ml A Stima  SOMMANO cad.		1,00			1,00		
						1,00	987,34	987,34
13	S.10.40.0100.005 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal pia ... zione A stima  SOMMANO m		225,00			225,00		
						225,00	4,35	978,75
14	S.10.40.0100.010 BARRIERA "NEW JERSEY" POLIETILENE PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal pia ... r tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera- per ogni mese successivo o frazione A stima  SOMMANO m		225,00			225,00		
						225,00	0,77	173,25
15	S.40.20.0020.005 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dot ... ccorso  A R I P O R T A R E							
								297'216,60



