



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
 SERVIZIO GESTIONE STRADE
 -Settore 2b Primiero-

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
 MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE
 IN PROSSIMITA' DELLA PROG.VA KM 63+313
 DELLA S.S.50 'DEL GRAPPA E PASSO ROLLE'
 IN COMUNE DI IMER (TN)**

Codice Intervento: 24C04

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA03

SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTA

ing. Marta Mores

COLLABORATORE

geom. Piero Corda

IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

ing. Filiberto Bolego

REV

2

1

0

01_LAVORI/2024/24C04_S.U._S.S.50_KM_63+313

DATA

OTT./2024

DESCRIZIONE

PERIZIA

REDATTO

MM/PC

CONTROLLATO

LDA

APPROVATO

FB

NOTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI DI SISTEMAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN PROSSIMITA' DEL KM 63+313 DELLA S.S. 50 (SpCat 1) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (Cat 1)							
1 / 1 A.02.10.0070.040	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t trasporto n° 2 escavatori - andata e ritorno *(par.ug.=2*2*1)	4,00				4,00		
	SOMMANO h					4,00	131,69	526,76
2 / 2 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato pulizia e disbosco *(par.ug.=8*5)	40,00				40,00		
	SOMMANO h					40,00	40,13	1'605,20
3 / 3 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a 155 kW (par.ug.=10*8)	80,00				80,00		
	SOMMANO h					80,00	123,82	9'905,60
4 / 4 A.02.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW (par.ug.=8*8)	64,00				64,00		
	SOMMANO h					64,00	60,11	3'847,04
5 / 5 A.02.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 50 kW fino a 90 kW PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 90 kW (par.ug.=2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	73,43	1'174,88
6 / 6 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di							
	A RIPORTARE							17'059,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'059,48
	macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... vamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t (par.ug.=(2*8*8)+(8*5))	168,00				168,00		
	SOMMANO h					168,00	99,77	16'761,36
7 / 7 A.02.10.0070.010	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. fino a 25 t AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. fino a 25 t per posizionamento e rimozione new jersey					5,00		
	SOMMANO h					5,00	93,83	469,15
8 / 8 A.02.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO Nolo di allestimento gru per autocarro, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compe ... r dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. portata da 3,50 t a 7,50 t Vedi voce n° 7 [h 5.00]					5,00		
	SOMMANO h					5,00	7,81	39,05
9 / 9 A.04.20.0015.005	SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI SABB ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI SABBIE E GHIAIE Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla ... rezione Lavori. Sabbie e ghiaie - sabbie e ghiaie - entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/ 2006 - parte IV	604,00			1,700	1'026,80		
	SOMMANO t					1'026,80	3,75	3'850,50
10 / 15 A.02.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW (par.ug.=8*25)	200,00				200,00		
	SOMMANO h					200,00	79,35	15'870,00
11 / 16 A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio qualificato (par.ug.=8*4*5)	160,00				160,00		
	SOMMANO h					160,00	37,24	5'958,40
12 / 17	MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 41 cm³ fino a 56							
	A RIPORTARE							60'007,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'007,94
A.02.50.0070.010	cm³ MOTOSEGA A SCOPPIO Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensa ... trezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. cilindrata oltre 41 cm ³ fino a 56 cm ³ Vedi voce n° 16 [h 160.00] Vedi voce n° 2 [h 40.00]							
	SOMMANO h	0,50				80,00		
		0,50				20,00		
						100,00	5,24	524,00
13 / 18 D.11.05.0010.005	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza ... ero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento							
	SOMMANO m ³		12,00	0,600	1,800	12,96		
						12,96	57,17	740,92
14 / 19 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a ... i a parte; · l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fucatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere.							
	SOMMANO m ³					400,00		
						400,00	8,41	3'364,00
15 / 20 H.01.01.0095.005	SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA Realizzazione secondo le sezioni tipo di opere di sostegno di sottoscarpa e controripa a scogliera con massi non gelivi di dimensione minima ... ari per l'accesso al cantiere. La scogliera sarà misurata secondo la superficie del paramento effettivamente realizzato.							
	SOMMANO m ²		21,00	2,400		520,00		
						50,40		
						570,40	71,64	40'863,46
16 / 21 F.02.30.0050.005	CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetoniera o dumper per la cementazione dei massi costituenti la scogliera ... uate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L..							
	SOMMANO m ²					110,00		
						110,00	164,78	18'125,80
17 / 22 F.02.30.0055.005	SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI Sovraprezzo alla voce CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA per getto con l'ausilio di pompa per calcestruzzo, per la cementazione della scogliera ... ati gli oneri di chiamata, e qualsiasi altro onere per consentire il corretto svolgimento delle							
	A RIPORTARE							123'626,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							237'725,78
	RIBASSO (Cat 2)							
23 / 10 S.40.30.0010.005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di servizio per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,33	15,33
24 / 11 S.40.20.0020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,95	27,95
25 / 12 S.40.10.0085.005	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATO MAXI PER PROTEZIONE AREE LAVORO Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di grandi dimensioni per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione		26,00			26,00		
	SOMMANO m					26,00	15,95	414,70
26 / 13 S.20.10.0050.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per il primo mese o frazione SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	357,60	357,60
27 / 14 S.10.43.0066.003	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 250 a 500 ml D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 250 a 500 ml					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	953,73	953,73
28 / 28 SIC.01	Oneri per la sicurezza generali Oneri per la sicurezza generali comprendono gli oneri per le protezioni individuali, per la fornitura, posa in opera, mantenimento in essere, guardania e spostamenti vari per tutta ... nufatti atti ad							
	A RIPORTARE							239'495,09

