Provincia Autonoma di Trento
Servizio Gestione Strade

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del cedimento del versante e della sede viabile lungo la S.P. 87 dir Comasine al km 0,900 e il cedimento della rampa e barriera stradale lungo la S.P. 86 di Rabbi al km 4,200.

COMMITTENTE:

Malé, 24/07/2024

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap 1)		
A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato **euro (quaranta/13)**	h	40,13
A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 15 kW fino a 20 kW **euro (cinquantaquattro/66)**	h	54,66
A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 60 kW **euro (settantanove/85)**	h	79,85
A.02.05.0030.020	idem c.s. ...mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW **euro (novantasei/36)**	h	96,36
A.02.05.0030.030	idem c.s. ...mezzo. potenza oltre 80 kW fino a 110 kW **euro (centosei/50)**	h	106,50
A.02.05.0030.040	idem c.s. ...mezzo. potenza oltre 110 kW fino a 155 kW **euro (centoventitre/82)**	h	123,82
A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t **euro (novantanove/77)**	h	99,77
A.02.10.0070.030	idem c.s. ...P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t **euro (centoundici/64)**	h	111,64
A.02.25.0040.010	RULLO VIBRANTE Nolo di rullo vibrante meccanico semovente in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. del peso fino a t 10 con motore da KW 50 **euro (sessantacinque/81)**	h	65,81
A.04.10.0020.005	IMP.REC. - CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie previste (EER Elenco Europeo dei Rifiuti), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato bituminoso e/o cementizio EER 17 09 04 - con contenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % **euro (quindici/46)**	t	15,46
E.01.08.0010.020	CONGLOMERATO A DOSAGGIO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a dosaggio confezionato a macchina per qualsiasi forma e dimensione, esclusa ogni intrusione di pietrame, dimensionato nelle quantità precisate dai calcoli statici, escluso l'onere delle casseforme e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo sono compresi e compensati gli oneri per il totale allontanamento dalla zona di getto di eventuale presenza d'acqua, la vibratura meccanica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'articolo è relativo ad opere funzionali alla realizzazione dei collettori. dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25 **euro (centosettantacinque/97)**	m^3	175,97
NV1	fornitura franco cava di Massi da scogliera del volume da m3 0,300 **euro (venti/88)**	t	20,88
NV2	fornitura franco cava di ghiaione riciclato pezzatura 30/80 **euro (nove/28)**	mc	9,28
NV3	fornitura franco cava di ghiaione naturale pezzatura 30/80 **euro (quindici/08)**	mc	15,08
NV4	fornitura franco cava di stabilizzato riciclato pezzatura 0/30 **euro (nove/28)**	mc	9,28
NV5	fornitura franco cava di stabilizzato naturale pezzatura 0/30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quindici/08)	mc	15,08
NV7	fornitura franco cava di materiale per rilevato **euro (tre/00)**	mc	3,00
	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2)		
sic.1	gli oneri per la sicurezza comprendono: - segnalamenti temporanei stradali compresa la fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal D.M. di data 10/07/2002 tavola 64 - l'installazione di eventuaei parapetto/guardacorpo di protezione anticaduta - la regolamentazione del traffico a regime di senso unico alternato (vedi tav. n. 65 N.V. delD.M. 10/07/2002) effettuata esclusivamente con movieri dipendenti della ditta e relativa messa in opera, mantenimento e rimozione della segnaletica diurna e nottuna del cantiere in ogni singola tratta da eseguire, compresa l'adozione di dispositivi di protezione individuali e mezzi di protezione collettivai, anterne lampeggianti, la cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003 n 388, l'estintore portatile a polvere chimica omologata D.M. 7 gennaio 2005, la segnaletica di sicurezza (avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio), le riunioni di coordinamento con la D.L., l' utilizzo di DPI e mezzi di protezione collettiva come da DVR della Ditta e quant'altro necessario per ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 - Titolo IV in materia di salute e sicurezza nei cantieri **euro (tremila/00)**	a	3'000,00

Malé, 24/07/2024

Il progettista
ing. Francesco Marinolli

Il direttore d'Ufficio
ing. Marcello Pilati

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO GESTIONE STRADE

IL SOSTITUTO DIRIGENTE
Ing. Filiberto Bolego

COMMITTENTE: