



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI




SERVIZIO GESTIONE STRADE





**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.
131 DEL VINO 2° TRONCO IN CORRISPONDENZA DELLA PROGR. KM
1,010 CIRCA, IN LOCALITÀ MASO BOLLERI, NEL COMUNE DI TRENTO**

TITOLO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	RELAZIONE N° TAV. 4	FASE PROGETTO E	TIPO ELAB.	CATEGORIA
		PARTE D'OPERA	N° PROG.	SCALA

SUPPORTO TECNICO E SERVICE	DATA REDAZIONE: giugno 2024	COPIA N.:
----------------------------	-----------------------------	-----------

PROGETTISTA: (Responsabile del Settore 4) Dott. Ing. David Tamanini 	Visto: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO Dott. Ing. Italo Artico 	Visto: IL SOSTITUTO DIRIGENTE (R.U.P.) Dott. Ing.  Bolego
---	---	--

REDATTA DA: Ing.  Iori		TIMBRO 
---	--	---



NOME FILE:		
------------	--	--



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 131 del Vino 2o Tronco in corrispondenza della progr. km 1+010 in località Maso Bollerì, nel Comune di Trento

COMMITTENTE: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Gestione Strade - Settore 4

Data, _____

IL TECNICO





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORIA MISURA							
	LAVORI (Cap 1)							
1 A.01.05.0010 .005	LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato					60,00		
	SOMMANO h					60,00	40,13	2'407,80
2 A.01.05.0010 .010	LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio qualificato					60,00		
	SOMMANO h					60,00	37,24	2'234,40
3 A.02.05.0010 .010	ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a kW 50					8,00		
	SOMMANO h					8,00	64,40	515,20
4 A.02.05.0020 .030	MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaino o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW					80,00		
	SOMMANO h					80,00	60,11	4'808,80
5 A.02.05.0030 .010	ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 60 kW					24,00		
	SOMMANO h					24,00	79,85	1'916,40
6 A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW					36,00		
	SOMMANO h					36,00	96,36	3'468,96
7 A.02.05.0050 .020	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenzioso in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. peso oltre 80 kg fino a 110 kg					8,00		
	SOMMANO h					8,00	10,15	81,20
	A R I P O R T A R E							15'432,76



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'432,76
8 A.02.05.0070 .010	PALA CARICATRICE GOMMATA Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza fino a 50 kW					12,00		
	SOMMANO h					12,00	67,51	810,12
9 A.02.10.0060 .010	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t					8,00		
	SOMMANO h					8,00	58,57	468,56
10 A.02.10.0060 .050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t					36,00		
	SOMMANO h					36,00	88,63	3'190,68
11 A.02.10.0080 .010	CARRELLONE Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. carrellone trasporto macchinari (da abbinare alla voce A.2.10.70.50)					6,00		
	SOMMANO h					6,00	8,96	53,76
12 A.02.15.0015 .010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO Nolo di allestimento gru per autocarro, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compresi dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. portata da 3,50 t a 7,50 t					36,00		
	SOMMANO h					36,00	7,81	281,16
13 A.02.15.0040 .070	AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA Nolo di autogru semovente gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. portata massima oltre 80 t fino a 100 t					8,00		
	SOMMANO h					8,00	265,80	2'126,40
14 A.02.10.0020 .020	TRATTORE GOMMATO Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 37 kW fino a 50 kW					16,00		
	SOMMANO h					16,00	69,63	1'114,08
	A RIPIORTARE							23'477,52



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'477,52
15 A.02.10.0030 .010	RIMORCHI Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. cassone capacità fino a 3 m ³					16,00		
	SOMMANO h					16,00	1,53	24,48
16 D.11.05.0010 .005	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, che saranno compensati a parte, ed ogni altro onere. - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		12,00	0,500	4,000	24,00		
	SOMMANO m ³					24,00	57,17	1'372,08
17 A.04.10.0016 .005	IMP.REC. - MACERIE EDILI MISTE (laterizi, cementi, ceramiche ...) Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in laterizi, ceramiche, calcinacci - EER 17 01 07, EER 17 09 04 - contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) fino al 20%	2,30	12,00	1,000	4,000	110,40		
	SOMMANO t					110,40	16,39	1'809,46
18 D.11.10.0020 .005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, a parte; - l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fuggatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere.		12,00	6,000	4,000	288,00		
	SOMMANO m ³					288,00	8,41	2'422,08
19 D.11.10.0025 .005	PALEGGIAMENTO MATERIALE IN CANTIERE Ulteriore paleggiamento del materiale, nell'ambito del cantiere, oltre a quanto già previsto e contenuto nei magisteri d'opera delle voci di scavo di sbancamento e/o di fondazione, compreso ogni altro onere per eseguire i lavori a regola d'arte.		12,00	6,000	4,000	288,00		
	SOMMANO m ³					288,00	2,85	820,80
20 D.11.10.0120 .010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di nome e tutti gli oneri connessi per puntellare le pareti di scavo. ed ogni altro onere. - fino alla profondità di m 2,00		12,00	3,000	1,000	36,00		
	SOMMANO m ³					36,00	17,77	639,72
21 A.04.05.0005 .005	IMP. SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI NON RECUPERABILI (non conformi limite All.5 tab.1/B. D.Lgs. 152/06-p.IV) Smaltimento di materiali inerti non recuperabili (rifiuto) e/o classificati come rifiuto a basso contenuto di inquinanti, con un valore minimo di costo a tonnellata. - smaltimento rifiuti inerti non recuperabili in discarica autorizzata - a partire da	2,30	12,00	4,300	4,000	474,72		
	SOMMANO t					474,72	42,91	20'370,24
	A RIPORTARE							50'936,38



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							50'936,38
22 A.02.02.0010 .005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 21 [t 474.72]	29,00				13'766,88		
	SOMMANO t/km					13'766,88	0,24	3'304,05
23 D.21.05.0100 .005	MAGRONE Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 ... i contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.		12,00	3,000		36,00		
	SOMMANO m²					36,00	11,52	414,72
24 D.21.05.0410 .015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non col ... 97·1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620. per classe di resistenza >= C25/30		12,00	3,000	0,800	28,80		
	SOMMANO m³					28,80	175,60	5'057,28
25 D.21.05.0415 .015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER PICCOLE OPERE DI ELEVAZIONE Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio strutturale per piccole opere di elevazione (spessore max 0,50 m) ... 97·1), acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620. per classe di resistenza >= C25/30		2,00	0,450	3,700	3,33		
	SOMMANO m³					3,33	253,90	845,49
26 D.21.05.0440 .010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere u ... iore di S3. Tale conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. per classe di consistenza S4 Vedi voce n° 24 [m³ 28.80] Vedi voce n° 25 [m³ 3.33]					28,80 3,33		
	SOMMANO m³					32,13	11,64	373,99
27 D.21.05.0450 .010	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicat ... 2); - cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione XC3 (con Rck >= a 35 N/mm2) Vedi voce n° 24 [m³ 28.80]					28,80		
	SOMMANO m³					28,80	5,86	168,77
28 B.04.60.0058 .030*	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC · Rck 35 Fornitura e posa in opera di muri in elevazioni di altezza grezza netta interna fino a 4.00 m, costituito da sistema ... dendo così compresa anche l'eventuale maggiore superficie della lastra esterna. spessore							
	A RIPIORTARE							61'100,68



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'100,68
	complessivo alla base di 45 cm		11,00		3,700	40,70		
	SOMMANO m ²					40,70	228,00	9'279,60
29 D.21.05.0450 .090	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per ottenere la classe di esposizione indicat2); · cicli di gelo e disgelo in presenza di sali (punto 4.5.3.3). per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) Vedi voce n° 28 [m ² 40.70] Vedi voce n° 25 [m ³ 3.33]			0,450		18,32 3,33		
	SOMMANO m ³					21,65	21,41	463,53
30 D.21.05.0460 .020	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI Sovrapprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per particolari condizioni come indicato nei tipi. (è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione) per utilizzo di quantitativi <= a 6,00 mc Vedi voce n° 28 [m ² 40.70] Vedi voce n° 25 [m ³ 3.33]			0,450		18,32 3,33		
	SOMMANO m ³					21,65	9,64	208,71
31 D.21.05.0710 .010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in ... piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc... · tipo B450C				2000,000	2'000,00		
	SOMMANO kg					2'000,00	1,75	3'500,00
32 D.21.05.0720 .015	RETE D'ACCIAIO ELETTRISALDATA Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . in acciaio tipo B450C				300,000	300,00		
	SOMMANO kg					300,00	1,77	531,00
33 D.31.10.0020 .010	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 Formazione di strati drenante, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolat ... o eseguito a regola d'arte, misurato in opera. · AG·R·200a Aggregato granulare riciclato drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)		12,00	3,000	4,000	144,00		
	SOMMANO m ³					144,00	16,34	2'352,96
34 B.24.10.0030 .015	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER DRENAGGIO Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e filtrazione nella costruzione di sistemi drenanti, costituito da geote ... cali, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. peso 200 g/m ²		15,00		4,000	60,00		
	SOMMANO m ²					60,00	1,50	90,00
	A RIPORTARE							77'526,48



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							77'526,48
35 B.06.50.0060 .015	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e posati interrati su sotto ... l lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che sarà computato a parte. diametro esterno 160 mm		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	27,79	416,85
36 B.06.50.0021 .005	TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone arancio o grigio, marchiati ... i il reinterro comune e gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. diametro esterno 125 mm		10,50			10,50		
	SOMMANO m					10,50	31,38	329,49
37 D.21.05.0475 .020	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in opera con mal ... tificazione dell'area estrattiva di provenienza. spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo		12,00		4,000	48,00		
	SOMMANO m ²					48,00	111,00	5'328,00
38 D.51.55.0110 .015	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE Realizzazione di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale certificata CE, secondo quanto disposto dal DM 18 feb ... di ogni singola tratta comprendendo, convenzionalmente, anche gli eventuali gruppi terminali. classe di contenimento H1		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	81,40	1'302,40
39 D.51.55.0140 .005	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO Realizzazione di elemento terminale (destro o sinistro) non certificato, secondo quanto specificato nei tipi, per barriere in acciaio zincat ... getto. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri necessari per rendere il lavoro a regola d'arte. sospeso manina o tubo					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	72,74	145,48
40 D.51.30.0145 .060	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo D o tipo "E", confezionato a caldo con caratt ... ventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini				50,000	50,00		
	SOMMANO 100kg					50,00	15,41	770,50
41 D.51.20.0010 .005	TERRA VEGETALE VAGLIATA Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezi ... scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in							
	A RIPORTARE							85'819,20



Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							85'819,20
	opera.					15,00		
	SOMMANO m³					15,00	33,10	496,50
42 H.01.01.0238 .005	BIOTESSILE IN JUTA Rivestimento di scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici, mediante stesura di biotessile biodegradabile in juta, a maglia aperta di mi ... vvenuto accrescimento del cotico erboso. Dal prezzo è solamente esclusa la semina che andrà computata con relativa voce.		14,00	4,000		56,00		
	SOMMANO m²					56,00	8,48	474,88
43 D.51.20.0210 .005	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, co ... l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.		14,00	4,000		56,00		
	SOMMANO m²					56,00	0,64	35,84
	Parziale LAVORI (Cap 1) euro							86'826,42
	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2)							
44 S.10.40.0005 .005	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'a ... stamenti secondo la normativa vigente ed ai sensi delle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. per il primo mese o frazione		40,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	2,51	100,40
45 S.10.40.0005 .010	RECINZIONE FISSA DI CANTIERE STRADALE Formazione di recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'a ... i secondo la normativa vigente ed ai sensi delle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018. per ogni mese successivo o frazione	2,00	40,00			80,00		
	SOMMANO m²					80,00	0,36	28,80
46 S.10.43.0066 .011	D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. - durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	797,73	1'595,46
47 S.20.10.0005 .005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione							
	A RIPORTARE							88'551,08



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							88'551,08
	SOMMANO cad.					1,00		
						1,00	227,70	227,70
48 S.20.10.0005 .010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... ' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	156,60	313,20
49 S.20.10.0150 .005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	280,00	280,00
50 S.20.10.0150 .015	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	220,90	441,80
51 S.40.20.0020 .005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,95	27,95
52 S.40.30.0010 .005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello d ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,33	15,33
	Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2) euro							3'030,64
	Parziale LAVORI A MISURA euro							89'857,06
	T O T A L E euro							89'857,06
	A RIPIORTARE							

