



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

UFFICIO CENTRO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 349 Val d'Assa - Pedemontana Costo in corrispondenza dei km 17,500 e 20,200 circa, nel comune di Altopiano della Vigolana

REDDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

giugno-24

**ELENCO PREZZI
OR.BA.RI**

4 a

IL PROGETTISTA:

geom. LUCA BEBER

IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO:

Ing. ITALO AFFICCO

Visto/ IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

LIMBU:



| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| VOCIA MISURA | | | |
| Nr. 1 001 | ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE: L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e alla morfologia dei luoghi interessati dai lavori. Dovrà essere valutato attentamente l'approntamento di attrezzature e macchinari ed il loro eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero. euro (duemila/00) | a corpo | 2'000,00 |
| Nr. 2 002 | LAVORI GENIO CIVILE: Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore euro (quarantaquattro/95) | h | 44,95 |
| Nr. 3 003 | MOTOSEGA A SCOPPIO: Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i trasporti, le movimentazioni in cantiere, il carburante, le manutenzioni periodiche, le spese straordinarie per garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo, la marcatura CE e quanto altro necessario per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. cilindrata fino a 41 cm ³ euro (quattro/59) | h | 4,59 |
| Nr. 4 004 | Fornitura e posa RECS. Cocco - sistema preaccoppiato antierosivo Sistema R.E.C.S. Cocco consistente in un geocomposito avente funzione consolidante costituito da rete metallica a doppia torsione marcata CE in maglia 8x10, filo 2.70 mm rivestito in lega Zn/Al accoppiata meccanicamente per punti metallici con biotessile in fibra naturale 100% di cocco di grammatura 700 g/mq a maglia aperta euro (sedici/50) | m2 | 16,50 |
| Nr. 5 005 | PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE: Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotazione da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. euro (cinquantadue/23) | m | 52,23 |
| Nr. 6 006 | TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450 Ca filettatura continua. Nel prezzo si intende compresal 'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiaccia di cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura di dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo veng utilizzato con funzione di chiodatura (tariffa da integrare con tariffa piastra di ripartizione). Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. tirafondi per ancoraggi Ø25 mm euro (trenta/00) | m | 30,00 |
| Nr. 7 007 | PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI - Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione - piastra di ripartizione in acciaio zincato euro (quattro/86) | kg | 4,86 |
| Nr. 8 008 | FUNE IN ACCIAIO AMZ - Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo UNI EN 10264-2:2022 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. La fune verrà contabilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura - diametro mm 12 euro (undici/16) | m | 11,16 |
| Nr. 9 009 | IDROSEMINA SU RAMPE - Formazione di manto erboso su rampe e superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto, costituito da: miscuglio di sementi di specie erbacee preparatorie idonee al sito, a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, secondo indicazioni della D.L. in ragione di almeno 35 gr/m ² ; ammendanti e fertilizzanti organici e/o minerali in quantità sufficiente per le necessità del primo anno dopo la semina; compresi collanti di origine naturale e acqua e quant'altro necessario secondo i brevetti utilizzati; il tutto distribuito per mezzo di una idrosemnatrice ad alta pressione. Il lavoro si intende comprensivo della fornitura dei materiali e di ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte fino al perfetto attecchimento del cotico erboso, nonché l'onere della risemina delle fallanze. euro (uno/51) | m2 | 1,51 |
| Nr. 10 010 | PALA CARICATRICE GOMMATA - Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. - > di 50 kw euro (settantatre/43) | h | 73,43 |
| Il Tecnico | | | |
| ----- ----- ----- ----- | | | |