

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei sistemi di ritenuta del ponte sul torrente Vermigliana, lungo la S.P. 202 di Ossana al km 1,230.

**COMMITTENTE:**

Data, 10/06/2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap 1)</b>							
1 D.51.10.0050.005	REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PEDONALE CERTIFICATO · parapetto certificato parapetto marciapiede  SOMMANO m		53,800			53,800 <hr/> 53,800	208,60	11'222,68
2 D.51.55.0120.120	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 con corrimano · per ponti e viadotti lato destro lato sinistro  SOMMANO m		48,100 59,600			48,100 59,600 <hr/> 107,700	225,90	24'329,43
3 D.51.55.0520.005	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00 classe di contenimento H2 · struttura in acciaio lato destro lato sinistro  SOMMANO m		11,100 28,000			11,100 28,000 <hr/> 39,100	11,75	459,43
4 D.51.55.0140.005	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO · sospeso manina o tubo  SOMMANO cad.					5,000 <hr/> 5,000	72,74	363,70
5 A.05.11.0036.050	CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C30/37  SOMMANO m³					28,000 <hr/> 28,000	141,90	3'973,20
6 A.05.11.0038.090	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2)  SOMMANO m³					28,000 <hr/> 28,000	19,17	536,76
7 A.05.45.1030.010	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO ferro tondino del tipo B450 C  SOMMANO kg					708,720 <hr/> 708,720	1,54	1'091,43
8 A.05.45.1040.015	RETE ELETTRICALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C  SOMMANO kg					550,560 <hr/> 550,560	1,70	935,95
9 D.11.05.0130.010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE · eseguita a macchina (pala ecc.)	190,000			0,150	28,500		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					28,500		42'912,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,500		42'912,58
10 NV01	IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE CON CAPPA ASFLATICA					28,500	33,43	952,76
	SOMMANO m³					180,000		
	SOMMANO mq					180,000	26,00	4'680,00
11 NV02	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOTTOPAVIMENTAZIONE lato Ossana lato Fucine					8,200		
	SOMMANO ml					13,700		
	SOMMANO ml					21,900	1'100,25	24'095,47
12 NV03	SCOSSALINA IN INOX PER MARCIAPIEDE					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	2'100,00	4'200,00
13 D.51.30.0001.005	PICCOLI LAVORI BITUMATURA APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	2'780,00	2'780,00
14 D.51.30.0145.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali					536,000		
	SOMMANO 100kg					536,000	12,64	6'775,04
15 NV03	COMPENSO GIORNALIERO FORFETTARIO PER REALIZZAZIONE PICCOLI CORDOLI E OPERE IN C.A., RACCORDI BARRIERE, ECC..					20,000		
	SOMMANO a giorno					20,000	600,00	12'000,00
16 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato					606,000		
	SOMMANO h					606,000	40,13	24'318,78
17 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW					24,000		
	SOMMANO h					24,000	79,85	1'916,40
18 A.02.05.0050.010	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso fino a 80 kg					24,000		
	SOMMANO h					24,000	8,71	209,04
19 A.02.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW					29,000		
	SOMMANO h					29,000		
	A R I P O R T A R E					29,000		124'840,07

COMMITTENTE:





## RIEPILOGO GENERALE

ART.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO
	LAVORI A BASE DI COTTIMO FIDUCIARIO	€	132 876,66
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 7,00%	€	<b>123 575,29</b>
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	7 000,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>130 575,29</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE</b>	€	
	E - ONERI FISCALI (22%)	€	28 726,56
	<b><u>TOTALE GENERALE</u></b>	€	<b>159 301,85</b>

Malé 10/06/2024

IL PROGETTISTA:  
ing. Francesco Martinolli

IL DIRETTORE D'UFFICIO:  
ing. Marcello Pilati