

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza dei sistemi di ritenuta del ponte sul torrente Vermigliana, lungo la S.P. 202 di Ossana al km 1,230.

COMMITTENTE:

Data, 10/06/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORIA MISURA						
1 NV03	COMPENSO GIORNALIERO FORFETTARIO PER REALIZZAZIONE PICCOLI CORDOLI E OPERE IN C.A., RACCORDI BARRIERE, ECC.. SOMMANO a giorno	20,000	600,00	12'000,00	0,00	
2 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	606,000	40,13	24'318,78	19'221,56	79,040
3 A.02.05.0020.030	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW SOMMANO h	29,000	60,11	1'743,19	989,96	56,790
4 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW SOMMANO h	24,000	79,85	1'916,40	830,76	43,350
5 A.02.05.0050.010	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso fino a 80 kg SOMMANO h	24,000	8,71	209,04	0,00	
6 A.02.10.0060.050	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 18 t fino a 24 t SOMMANO h	53,000	88,63	4'697,39	1'635,63	34,820
7 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t SOMMANO h	15,000	99,77	1'496,55	478,90	32,000
8 A.05.11.0036.050	CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C30/37 SOMMANO m³	28,000	141,90	3'973,20	0,00	
9 A.05.11.0038.090	SOVRAPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) SOMMANO m³	28,000	19,17	536,76	0,00	
10 A.05.45.1030.010	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO ferro tondino del tipo B450 C SOMMANO kg	708,720	1,54	1'091,43	0,00	
11 A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C SOMMANO kg	550,560	1,70	935,95	0,00	
12 D.11.05.0130.010	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE · eseguita a macchina (pala ecc.) SOMMANO m³	28,500	33,43	952,76	350,32	36,769
13 D.51.10.0050.005	REALIZZAZIONE DI PARAPETTO PEDONALE CERTIFICATO · parapetto certificato SOMMANO m	53,800	208,60	11'222,68	682,61	6,082
14 D.51.30.0001.005	PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500 SOMMANO cad.	1,000	2'780,00	2'780,00	1'129,43	40,627
15 D.51.30.0145.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO 100kg	536,000	12,64	6'775,04	497,94	7,350
16 D.51.55.0120.120	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE classe di contenimento H2 con corrimano · per ponti e viadotti SOMMANO m	107,700	225,90	24'329,43	2'864,39	11,773
17 D.51.55.0140.005	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO · sospeso manina o tubo SOMMANO cad.	5,000	72,74	363,70	34,36	9,449
18 D.51.55.0520.005	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00 classe di contenimento H2 · struttura in acciaio SOMMANO m	39,100	11,75	459,43	0,00	
19 NV01	IMPERMEABILIZZAZIONE PONTE CON CAPPASALFATICA SOMMANO mq	180,000	26,00	4'680,00	936,00	20,000
A R I P O R T A R E				104'481,73	29'651,86	

COMMITTENTE:

