

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 184,800, lungo la S.P. 141 di Bolentina al km 1,950, lungo la S.P. 141 di Bolentina dir Montes al km 0,600 e lungo la S.S. 239 di Campiglio vari interventi.

COMMITTENTE:

Data, 27/09/2024

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	450,00	40,13	18'058,50	14'273,44	79,040
2 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW SOMMANO h	240,00	79,85	19'164,00	8'307,59	43,350
3 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	130,00	96,36	12'526,80	4'849,12	38,710
4 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW SOMMANO h	80,00	123,82	9'905,60	2'704,23	27,300
5 A.02.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 50 kW fino a 90 kW SOMMANO h	30,00	73,43	2'202,90	1'150,57	52,230
6 A.02.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO potenza oltre 110 kW fino a 140 kW SOMMANO h	80,00	110,14	8'811,20	2'458,32	27,900
7 A.02.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t SOMMANO h	30,00	64,39	1'931,70	933,78	48,340
8 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t SOMMANO h	100,00	99,77	9'977,00	3'396,17	34,040
9 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t SOMMANO h	100,00	111,64	11'164,00	3'623,83	32,460
10 A.02.25.0040.010	RULLO VIBRANTE del peso fino a t 10 con motore da KW 50 SOMMANO h	15,00	65,81	987,15	465,74	47,180
11 A.04.15.0005.005	IMPIANTO DI RECUPERO TERRE E ROCCE limi e argille e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV SOMMANO t	270,00	14,16	3'823,20	0,00	
12 A.05.11.0035.040	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 SOMMANO m³	20,00	130,18	2'603,60	0,00	
13 A.05.15.0012.040	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm SOMMANO cad.	10,00	40,99	409,90	0,00	
14 A.05.15.0012.050	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 80x80x80 cm SOMMANO cad.	2,00	87,44	174,88	0,00	
15 A.05.25.0015.101	CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO E MULTIFUNZIONALE Un ... tume tal quale e Dmax 31,5 mm stabilimento di produzione SOMMANO 100kg	60,00	7,02	421,20	0,00	
16 A.05.45.1040.015	RETE ELETTROSALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C SOMMANO kg	350,00	1,70	595,00	0,00	
17 D.11.15.0525.005	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE per altezza minore o uguale a m 3,00 SOMMANO m²	210,00	129,67	27'230,70	2'803,71	10,296
18 D.11.15.0525.010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE per altezza minore o uguale a m 6,00 SOMMANO m²	100,00	160,22	16'022,00	1'630,30	10,175
19 D.51.55.0110.020	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2 SOMMANO m	150,00	103,00	15'450,00	2'137,20	13,833
20 E.01.04.0041.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1,50 SOMMANO m³	120,00	17,05	2'046,00	975,12	47,660
21	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA					
	A RIPORTARE			163'505,33	49'709,12	

COMMITTENTE:

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			163'505,33	49'709,12	
E.01.04.0051.005	SOMMANO t/km	2'430,00	0,40	972,00	315,12	32,420
22 E.01.04.0130.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore SOMMANO m	300,00	3,38	1'014,00	612,64	60,418
23 E.01.04.0130.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 SOMMANO m	750,00	0,34	255,00	154,65	60,645
24 E.01.06.0105.005	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA SOMMANO kg	650,00	3,13	2'034,50	263,25	12,939
25 H.01.01.0230.005	IDROSEMINA SU RAMPE SOMMANO m²	1'200,00	1,51	1'812,00	368,40	20,331
26 L.06.15.0010.025	TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE Diametro esterno 125 mm SOMMANO m	430,00	6,71	2'885,30	0,00	
27 NV1	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300 SOMMANO t	130,00	18,00	2'340,00	0,00	
28 NV2	GHIAIA ghiaia granulometria 15-30 mm - PIETRISCO 30-70 mm SOMMANO t	700,00	24,78	17'346,00	0,00	
29 NV3	MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI UTILIZZATO COME SOTTOPRODOTTO SOMMANO mc	390,00	8,00	3'120,00	0,00	
30 NV4	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 70x70x70 cm SOMMANO cad.	3,00	64,22	192,66	0,00	
31 NV5	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SN8 diam. esterno 250 mm SOMMANO m	100,00	30,20	3'020,00	0,00	
32 NV6	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 315 mm SOMMANO m	120,00	27,50	3'300,00	0,00	
33 NV7	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 400 mm SOMMANO m	10,00	40,10	401,00	0,00	
34 NV8	STABILIZZATO NATURALE SOMMANO mc	100,00	13,00	1'300,00	0,00	
35 sic.1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) SOMMANO a corpo	1,00	7'000,00	7'000,00	2'100,00	30,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			210'497,79	53'523,18	25,427
	TOTALE euro			210'497,79	53'523,18	25,427
	A RIPORTARE			210'497,79	53'523,18	

COMMITTENTE:

