

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di alcuni dissesti della sede viabile lungo la S.S. 42 Tonale Mendola al km 184,800, lungo la S.P. 141 di Bolentina al km 1,950, lungo la S.P. 141 di Bolentina dir Montes al km 0,600 e lungo la S.S. 239 di Campiglio, vari interventi.

COMMITTENTE:

Data, 27/09/2024

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap 1)							
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato					450,00		
	SOMMANO h					450,00	40,13	18'058,50
2 A.02.05.0030.010	ESCAVATORE CINGOLATO potenza fino a 60 kW					240,00		
	SOMMANO h					240,00	79,85	19'164,00
3 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW					130,00		
	SOMMANO h					130,00	96,36	12'526,80
4 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW					80,00		
	SOMMANO h					80,00	123,82	9'905,60
5 A.02.05.0070.020	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 50 kW fino a 90 kW					30,00		
	SOMMANO h					30,00	73,43	2'202,90
6 A.02.10.0020.050	TRATTORE GOMMATO potenza oltre 110 kW fino a 140 kW					80,00		
	SOMMANO h					80,00	110,14	8'811,20
7 A.02.25.0040.010	RULLO VIBRANTE del peso fino a t 10 con motore da KW 50					15,00		
	SOMMANO h					15,00	65,81	987,15
8 A.02.10.0060.020	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 3.50 t fino a 7.50 t					30,00		
	SOMMANO h					30,00	64,39	1'931,70
9 A.02.10.0070.020	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 25 t fino a 33 t					100,00		
	SOMMANO h					100,00	99,77	9'977,00
10 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t					100,00		
	SOMMANO h					100,00	111,64	11'164,00
	A RIPORTARE							94'728,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							94'728,85
11 E.01.04.0130.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore - a stima		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,38	507,00
12 E.01.04.0130.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore - a stima		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,38	507,00
13 E.01.04.0130.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 - a stima ulteriori 5 cm Vedi voce n° 12 [m 150,00]				5,00	750,00		
	SOMMANO m					750,00	0,34	255,00
14 E.01.04.0041.005	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1,50. - intero tratto - a stima per incroci e pozzetti		150,00	0,60	1,20 12,00	108,00 12,00		
	SOMMANO m³					120,00	17,05	2'046,00
15 E.01.04.0051.005	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA sostituzione integrale del materiale in trincea peso 1,8 t/mc - distanza 5 km *(H/peso=120*1,8) sbancamento peso 1,8 t/mc - distanza 5 km *(H/peso=1*1,8)	5,00 5,00	150,00	1,00	216,00 1,80	1'080,00 1'350,00		
	SOMMANO t/km					2'430,00	0,40	972,00
16 A.04.15.0005.005	IMPIANTO DI RECUPERO TERRE E ROCCE limi e argille e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 - parte IV - a stima *(H/peso=1*1,8)		150,00	1,00	1,80	270,00		
	SOMMANO t					270,00	14,16	3'823,20
17 D.11.15.0525.005	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE per altezza minore o uguale a m 3,00					210,00		
	SOMMANO m²					210,00	129,67	27'230,70
18 D.11.15.0525.010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE per altezza minore o uguale a m 6,00					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	160,22	16'022,00
19 A.05.11.0035.040	CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	130,18	2'603,60
20 NV1	MASSI DA SCOGLIERA del volume superiore a m3 0,300					130,00		
	A RIPORTARE					130,00		148'695,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					130,00		148'695,35
	SOMMANO t					130,00	18,00	2'340,00
21 A.05.15.0012.040	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	40,99	409,90
22 NV4	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 70x70x70 cm					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	64,22	192,66
23 A.05.15.0012.050	POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto prefabbricato 80x80x80 cm					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	87,44	174,88
24 E.01.06.0105.005	FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA					650,00		
	SOMMANO kg					650,00	3,13	2'034,50
25 NV2	GHIAIA ghiaia granulometria 15-30 mm - PIETRISCO 30-70 mm					700,00		
	SOMMANO t					700,00	24,78	17'346,00
26 NV3	MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI UTILIZZATO COME SOTTOPRODOTTO					390,00		
	SOMMANO mc					390,00	8,00	3'120,00
27 A.05.45.1040.015	RETE ELETTRICALDATA ad aderenza migliorata tipo B450C					350,00		
	SOMMANO kg					350,00	1,70	595,00
28 L.06.15.0010.025	TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE Diametro esterno 125 mm					430,00		
	SOMMANO m					430,00	6,71	2'885,30
29 NV5	TUBI IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SN8 -diam. esterno 250 mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	30,20	3'020,00
30 NV6	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 315 mm					120,00		
	A RIPORTARE					120,00		180'813,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					120,00		180'813,59
	SOMMANO m					120,00	27,50	3'300,00
31 NV7	TUBI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE DIAM. esterno 400 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	40,10	401,00
32 H.01.01.0230.005	IDROSEMINA SU RAMPE					1'200,00		
	SOMMANO m²					1'200,00	1,51	1'812,00
33 NV8	STABILIZZATO NATURALE					100,00		
	SOMMANO mc					100,00	13,00	1'300,00
34 A.05.25.0015.101	CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO E MULTIFUNZIONALE - Un ... tume tal quale e Dmax 31,5 mm stabilimento di produzione					60,00		
	SOMMANO 100kg					60,00	7,02	421,20
35 D.51.55.0110.020	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2					150,00		
	SOMMANO m					150,00	103,00	15'450,00
	Parziale LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) (Cap 1) euro							203'497,79
	COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2)							
36 sic.1	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	7'000,00	7'000,00
	Parziale COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) (Cap 2) euro							7'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							210'497,79
	TOTALE euro							210'497,79
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

RIEPILOGO GENERALE

ART.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO
	LAVORI A BASE DI COTTIMO FIDUCIARIO	€	203 497,79
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 6,50%	€	190 270,43
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	7 000,00
	TOTALE LAVORI	€	197 270,43
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE	€	
	E - ONERI FISCALI (22%)	€	43 399,49
	<u>TOTALE GENERALE</u>	€	<u>240 669,92</u>

Malé 27/09/2024

IL PROGETTISTA:
ing. Francesco Martinolli



IL DIRETTORE D'UFFICIO:
ing. Marcello Pilati