



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
UFFICIO CENTRO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.142 "dei Fiorentini" nel tratto km 0,000 - 5,000 circa, nel comune di Folgaria

REDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO :

DATA :

luglio-24

STIMA

2

IL PROGETTISTA :

geom. LUCA BEBER

IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO:

Ing. ITALO ARTICO

Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

IMBRO:



N.ro d'ord	codice articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	D.11.5.160.5	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali	mq	2 753,78	2,26	6 223,54
2	D.11.5.160.15	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI – per il solo irruvidimento di superfici - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali	mq	6 506,46	0,63	4 099,07
3	A.4.10.25.5	IMP.REC. - CONGLOMERATO BITUMINOSO – fresato	t	361,96	8,14	2 946,35
4	A.2.2.10.5	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 - materiali inerti, lapidei o da demolizioni	t/km	5 791,36	0,24	1 389,93
5	D.51.30.15.5	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE	mq	28 044,44	1,60	44 871,10
6	D.51.30.225.150	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D" - Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm	cm/mq	84 133,32	2,43	204 443,97
7	D.51.30.145.50	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali	100 Kg	11 281,84	12,64	142 602,46
8	A.10.5.5.5.	SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI - QUOTA - 10% per lavoro da 1.201 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.	%	402 240,14	10,00	40 224,01

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO **EURO** **446 800,43**

A DEDURRE IL RIBASSO CONTRATTUALE DEL 6,80 % **EURO** **30 382,43**

A – LAVORI NETTI **EURO** **416 418,00**

B – COSTI GENERALI DELLA SICUREZZA **EURO** **4 000,00**

TOTALE LAVORI A + B **EURO** **420 418,00**

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA

LAVORI **EURO** **420 418,00**

SOMME A DISPOSIZIONE (IVA 22%) **EURO** **92 491,96**

TOTALE **EURO** **512 909,96**