

Allegato B)

Tabelle di riferimento dei costi per la definizione del contributo stabilito per le attività previste dall'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il costo orario di manodopera specializzata è calcolato in 11,60 €/ora, il costo orario delle macchine è calcolato in 30,00 €/ora.

ESTIRPAZIONE VIGNETO (all'ettaro)

	MANODOPERA	MACCHINE
Taglio dei tralci e dei fusti estirpazione ceppi, smontaggio e raccolta fili di ferro smontaggio e raccolta cantinelle di legno o metallo estirpazione pali con l'ausilio di trattore e muletto (manodopera ore 200, macchine ore 60)	2.320,00	1.800,00
Smaltimento materiali e pali di cemento e trasporto in discarica (manodopera ore 5, macchine ore 5)	58,00	150,00
Totale	2.378,00	1.950,00
Smaltimento materiali costo	200,00	
Totale IVA esclusa €	4.528,00	

IMPIANTO A SPALLIERA SESTO 2,00 MT PER 0,8 MT (5.600 PIANTE/HA)

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi in ferro zincato ad U da 5/6 cm altezza 270 cm (distanza 5 m)	PEZZI	850	7	5.950,00
Pali di testata in legno di pino trattato diam. 9/11 per 300 cm di alt./ o pali in cemento 8x8	PEZZI	100	10	1.000,00
Ancore zincate da 1 m	PEZZI	100	4	400,00
Tendifilo per ancora con rocchetto	PEZZI	100	1,76	176,00
Filo per ancoraggi	KG	100	2,55	255,00
Filo di banchina zinco alluminio da 2,2 mm (sviluppo 33,8 m/kg)	KG	150	1,8	270,00
Filo acciaio da 1,2 mm per tre coppie contenimento sviluppo 100 m/kg	KG	300	5,1	1.530,00
Catenelle (per i contenimenti)	PEZZI	200	0,24	48,00
Distanziatore a molla per coppia contenimenti	PEZZI	1.900	0,5	950,00
Astine in ferro diam. 6 mm per 120 cm di altezza	PEZZI	5.600	0,3	1.680,00
Ganci metallici per legatura astina	PEZZI	5.600	0,04	224,00

varie	A CORPO			200,00
Barbatelle	PEZZI	5.600	1,3	7.280,00
Concimazione organica	A CORPO			800,00
Totale costo materiali IVA esclusa €				20.763,00

COSTI MANODOPERA E MACCHINE ALL'ETTARO PER SPALLIERE

	MACCHINE	MANODOPERA
Aratura e recupero radici	12	48
Lavoro con fresa o vangatrice	4	4
Squadro e posa picchetti		30
Distribuzione e impianto pali	25	75
Impianto ancore e tiranti		40
Montaggio fili e molle (strutture con pali metallici forati)	30	90
Impianto barbatelle		130
Impianto astine metalliche e fermo astine		40
Rincalzatura barbatelle, semina, ecc	8	8
Totale ore	79	465
Costi macchine e manodopera	2.370,00	5.394,00
Totale IVA esclusa €	7.764,00	

IMPIANTO A PERGOLA SEMPLICE 2,70 X 0,83 (4.016 PIANTE/HA)

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi cemento prec. 7 x 7,5 x 350 cm (ogni 5 m)	PEZZI	633	7,5	4.747,50
Pali testata cemento prec. 9 x 9 x 350 cm (12 fili)	PEZZI	74	12	888,00
Pali di controspinta cem. prec. 8x8x400 cm	PEZZI	74	12	888,00
Piastre cemento 40 x 40 cm per palo controspinta	PEZZI	74	3,9	288,60

Collari zincati per raccordo testata - punta	PEZZI	74	3	222,00
Tubo zincato per testata diam. 48 con giunti (sviluppo m/kg 3.3)	metri lineari	200	4,16	832,00
Bracciali in tubo zincato diam 42 mm da 1,5 m	PEZZI	74	5,3	392,20
Cantinelle in legno di larice 4x6 cm pezzi da 3,5 m + cantinelle corta da 2 m	metri lineari	4.000	1,3	5.200,00
Filo trizincato diam 2,7 mm (sviluppo 22 m/kg) per 7 fili	kg	1.200	1,4	1.680,00
Astine in ferro diam 6 mm per 120 cm di altezza	PEZZI	4.016	0,3	1.204,80
Ganci metallici per legatura astina	PEZZI	4.016	0,04	160,64
Varie	a corpo			200,00
Barbatelle	PEZZI	4.016	1,3	5.220,80
Concimazione organica				800,00
Totale costo materiali IVA escl.				22.724,54

IMPIANTO A PERGOLA DOPPIA 4,50*0,60 (3.333 PIANTE /HA)				
DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi cemento prec. 8 x 8 x 350 cm (ogni 5 m)	PEZZI	380	10,5	3.990,00
Pali testata cemento prec. 9 x 9 x 350 cm (12 fili)	PEZZI	44	13,5	594,00
Pali di controspinta cem. prec. 8x8x400 cm	PEZZI	44	12	528,00
Piastre cemento 40 x 40 cm per palo controspinta	PEZZI	44	3,9	171,60
Collari zincati per	PEZZI	44	3	132,00

raccordo testata - punta				
Tubo zincato per testata diam. 64 con giunti (sviluppo m/kg 4,3)	metri lineari	200	5,4	1.080,00
Bracciali in tubo zincato diam 42 mm da 2 m	PEZZI	88	6,6	580,80
Cantinelle in legno di larice 5x7cm pezzi da 2,2 m	metri lineari	840	1,3	1.092,00
Filo trizincato diam 2,7 m (svil. 22 m/kg) per 14 fili	kg	1.400	1,4	1.960,00
Astine in ferro diam 6 mm per 120 cm di altezza	PEZZI	3.333	0,3	999,90
Ganci metallici per legatura astina	PEZZI	3.333	0,04	133,32
Varie	a corpo			200,00
Barbatelle	PEZZI	3.333	1,3	4.332,90
Concimazione organica				800,00
Totale costo materiali IVA esclusa				16.594,52

COSTI MANODOPERA E MACCHINE ALL'ETTARO PER PERGOLE

	MACCHINE	MANODOPERA
Aratura e recupero radici	12	36
Lavoro con fresa o vangatrice	4	4
Squadro e posa picchetti		30
Impianto e distribuzione pali	40	120
Montaggio cantinelle	20	200
Montaggio fili	12	50
Montaggio canne zincate bracciali		40
Impianto barbatelle		100
Impianto astine		16

Rincalzatura barbatelle, semina, ecc	8	8
Totale ore	96	604
Costi macchine e manodopera	2.880,00	7.006,40
Totale IVA esclusa €	9.886,40	

COSTI DI INNESTO IN CAMPO PER CEPPO

DESCRIZIONE MATERIALE	COSTO
barbatelle da innestare	0,80
Preparazione ceppo	0,50
Gemme a ceppo	0,20
Operazioni di innesto a ceppo	2,20

COSTO TOTALI IMPIANTI IVA ESCLUSA

FORMA DI ALLEVAMENTO	
SPALLIERA	28.527,00
PERGOLA SEMPLICE	32.610,94
PERGOLA DOPPIA	26.480,92
COSTI ESTIRPO	4.528,00

Le ore necessarie di macchine e manodopera per l'estirpazione e/o il reimpianto, nelle particelle coltivate a vigneto, che in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo, integrato sul Sistema informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), hanno pendenza media del terreno superiore al 30% sono maggiori del 30% rispetto ai prospetti sopraindicati.