



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

UFFICIO CENTRO

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 349 Val d'Assa - Pedemontana Costo in corrispondenza dei km 17,500 e 20,200 circa, nel comune di Altopiano della Vigolana**

REDDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

giugno-24

**STIMA VIGOLANA SCAVI**

**3 b**

IL PROGETTISTA:

geom. LUCA BEBER

IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO:

Ing. ITALO ARTICO

Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

IMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>				
1 001	LAVORI GENIO CIVILE: Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato	SOMMANO h	278,000	40,13	11'156,14
2 002	ESCAVATORE CINGOLATO: Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 80 kW fino a 110 kW	SOMMANO h	296,000	106,50	31'524,00
3 003	MINIESCAVATORE CINGOLATO: Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW	SOMMANO h	138,000	60,11	8'295,18
4 004	PALA CARICATRICE GOMMATA: Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 90 kW	SOMMANO h	88,000	73,43	6'461,84
5 005	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA: Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'oper ... etto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. oltre 33 t fino a 44 t	SOMMANO h	307,000	111,64	34'273,48
6 006	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA: Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'oper ... le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t	SOMMANO h	10,000	131,69	1'316,90
7 007	AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE: Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. fino a 3,50 t	SOMMANO h	2,000	58,57	117,14
8 008	TRATTORE GOMMATO: Nolo di trattore meccanico gommato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a 140 kW	SOMMANO h	52,000	110,14	5'727,28
9 009	RIMORCHI: Nolo di rimorchio a cassone in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. cassone capacità oltre 6 m <sup>3</sup>	SOMMANO h	52,000	2,15	111,80
10 010	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 8: Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata este ... le, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione	SOMMANO m	6,000	96,14	576,84
11 011	TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA PARETE: Fornitura in cantiere di tubo flessibile a doppia parete coestruso, corrugato esternamente ed interno liscio, in in polietilene alta densità (PEHD) per impianti di drenaggio dei terreni; giunzione a manicotto.	SOMMANO m	150,000	9,30	1'395,00
12 012	FORNITURA DI GHIAIONE IN PORFIDO 60/120	SOMMANO m3	846,000	16,00	13'536,00
	A R I P O R T A R E				114'491,60

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			114'491,60
13 013	FORNITURA DI GHIAIONE CALCAREO 30/70  SOMMANO m3	90,000	24,00	2'160,00
14 014	GHIAIA: Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.  SOMMANO t	22,130	24,78	548,38
15 015	CAROTATRICE IDRAULICA: Nolo di carotatrice con funzionamento idraulico completa di tutti gli accessori escluse le corone diamantate da conteggiarsi in aggiunta con apposito sovrapr ... i operatore installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.. Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi  SOMMANO h	6,000	89,16	534,96
16 016	PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE: Fornitura e posa in opera di prolunghe normali prefabbricate per pozzetti, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrime ... ali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni interne 150x150x50 cm · spessore pareti 14 cm  SOMMANO cadauno	5,000	277,50	1'387,50
17 017	POZZETTI PREFABBRICATI...pozzetto prefabbricato 60x60x60 cm  SOMMANO cadauno	3,000	40,99	122,97
18 018	RETE ELETTROSALDATA: Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato.  SOMMANO kg	71,700	1,70	121,89
19 019	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO: Facciavista tranciato in porfido proveniente da cave ubicate nella Provincia Autonoma di Trento e conforme alle caratteristiche tecniche del March ... dentificazione dell'area estrattiva di provenienza, con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.  SOMMANO m2	12,000	41,08	492,96
20 020	TUBI STRUTTURATI IN POLIETILENE DOPPIA PARETE SN 4: Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata este ... e, classe di rigidità, materiale, tipo profilo, codice d'applicazione d'area, giorno/mese/anno ora/minuti di produzione.  SOMMANO	2,000	16,00	32,00
21 021	CALCESTRUZZO ANTIRITIRO  SOMMANO m3	9,000	293,00	2'637,00
22 022	Fornitura di canaletta in politilene SN8 diam 800 mm  SOMMANO m	110,000	98,50	10'835,00
23 023	SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI PRODUZIONE AGGREGATI- SABBIE E GHIAIE: Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla ... d accettate dalla Direzione Lavori. Sabbie e ghiaie sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 1  SOMMANO t	3'600,000	3,75	13'500,00
24 024	Fornitura POZZETTI PREFABBRICATI...pozzetto prefabbricato 100x100x100 cm rinforzati  SOMMANO cadauno	1,000	144,97	144,97
25 025	FORNITURA PROLUNGA PREFABBRICATA 100X100X50  SOMMANO cadauno	1,000	84,90	84,90
26 026	CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B 125...chiusino pesante telaio quadrato oltre i 30 kg  SOMMANO kg	33,000	4,43	146,19
27 027	FORNITURA COPERCIO IN CEMENTO 123X123 h20  SOMMANO cadauno	1,000	193,80	193,80
28 028	FORNITURA STABILIZZATO IN PORFIDO 0/30  SOMMANO t	12,100	12,00	145,20
29 029	FORNITURA STRATO TELO NONTESSTUTO DI SEPARAZIONE...per protezione teli impermeabili 200 g/m <sup>2</sup>  SOMMANO m2	179,000	1,79	320,41
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			147'899,73
	<b>RIBASSO del 14% da considerare su euro</b>			147'899,73
	<b>A RIPORTARE</b>			147'899,73



