



Provincia Autonoma di Trento
APOP - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Opera S-1057 - Messa in sicurezza della S.S. 350 di Folgaria – Val d’Astico in corrispondenza del tratto tra il km 26,300 e 27,350 circa, nel comune di Folgaria – Evento franoso del 12 febbraio 2024 - COTTIMO 4 - RIPRISTINI FINALI

CUP: C57H24000100003 CIG: _____

COMMITTENTE: Servizio Opere Stradali e Ferroviarie

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
	A - RIPRISTINO CORDOLO STRADALE (SpCat 1)				
1 / 1 D.11.05.0150.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore 54,00		54,00		
	SOMMANO...	m	54,00	2,89	156,06
2 / 2 D.11.05.0150.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 54,00*5,000		270,00		
	SOMMANO...	m	270,00	0,25	67,50
3 / 3 D.11.05.0110.NV05*	DEMOLIZIONE DI CORDONATE STRADALI * 54,00		54,00		
	SOMMANO...	m	54,00	18,90	1'020,60
4 / 4 A.04.10.0010.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... nglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 20,000		20,00		
	SOMMANO...	t	20,00	15,99	319,80
5 / 5 D.51.05.0015.NV05*	CORDONATE STRADALI COMPRESO LO SCAVO * 45,00		45,00		
	SOMMANO...	m	45,00	74,86	3'368,70
6 / 6 D.21.05.0720.015	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C 45,00*1,000*5,300 arr *86,910		238,50 86,91		
	SOMMANO...	kg	325,41	1,64	533,67
7 / 7 D.51.30.0005.005	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovrastabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) 54,00*1,000		54,00		
	SOMMANO...	m²	54,00	1,93	104,22
8 / 8 D.51.30.0145.060	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini 0,10*54,00*0,700*23,500		88,83		
	SOMMANO...	100kg	88,83	16,07	1'427,50
	Parziale A - RIPRISTINO CORDOLO STRADALE (SpCat 1) euro				6'998,05
	A R I P O R T A R E				6'998,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				6'998,05
	B - SISTEMAZIONE TERRENO (SpCat 2)				
9 / 9 A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato Cernita e pulizia del materiale da rifiuti (legname, materiale da demolizione) *2,00*8,000 Sistemazioni e ripristini vari *2,00*4,000		16,00 8,00		
	SOMMANO...	h	24,00	37,24	893,76
10 / 10 A.02.05.0030.030	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW Cernita e pulizia del materiale da rifiuti (legname, materiale da demolizione) *8,00		8,00		
	SOMMANO...	h	8,00	105,60	844,80
11 / 11 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. da 33 t fino a 44 t Cernita e pulizia del materiale da rifiuti (legname, materiale da demolizione) *4,00 Trasporto rifiuti a discarica autorizzata *3,00		4,00 3,00		
	SOMMANO...	h	7,00	110,78	775,46
12 / 12 A.04.10.0020.010	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... , frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) oltre al 20 % Indennità discarica macerie stradali miste *3,00*2,000		6,00		
	SOMMANO...	t	6,00	24,60	147,60
13 / 13 D.11.10.0020.NV05*	SCAVO DI SBANCAMENTO, ESCLUSA PULIZIA DA RIFIUTI, LEGNAME, DEMOLIZIONI * 500,00		500,00		
	SOMMANO...	m³	500,00	8,35	4'175,00
14 / 14 B.02.50.0060.NV10*	TRASPORTO ECCEDEENZE DI SCAVO A QUALSIASI DISTANZA IN SITI AUTORIZZATI * 500,00		500,00		
	SOMMANO...	m³	500,00	7,42	3'710,00
	Parziale B - SISTEMAZIONE TERRENO (SpCat 2) euro				10'546,62
	Parziale LAVORI A MISURA euro				17'544,67
	T O T A L E euro				17'544,67
	Data, _____				
	A R I P O R T A R E				

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Lavori a misura euro	17'544,67
Oneri della Sicurezza (NON soggetti a ribasso) euro	1'755,33
Sommano euro	19'300,00
A RIPORTARE	