



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

UFFICIO CENTRO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 dir Levico in corrispondenza del km 3+640 circa, nel comune di Levico Terme.

REDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

maggio-24

ELENCO PREZZI UNITARI

4

IL PROGETTISTA:

geom. LUCA BEBER

IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO:

Ing. ITALO ARTICO

Visto/ IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

IMBRO:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	<p>ESCAVATORE CINGOLATO: Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 110 kW fino a 155 kW euro (centoventitre/82)</p>	h	123,82
Nr. 2 002	<p>idem c.s. ...mezzo. potenza oltre 80 kW fino a 110 kW euro (centosei/50)</p>	h	106,50
Nr. 3 003	<p>ESCAVATORE TIPO RAGNO: Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. euro (settantanove/35)</p>	h	79,35
Nr. 4 004	<p>AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE: Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. euro (ottantaotto/63)</p>	h	88,63
Nr. 5 005	<p>CARRELLONE: Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. euro (otto/96)</p>	h	8,96
Nr. 6 006	<p>FORNITURA DI GHIAIONE DRENANTE IN PORFIDO 63/100 euro (ventiquattro/49)</p>	m3	24,49
Nr. 7 007	<p>IMPIANTO DI RECUPERO - TERRE E ROCCE: Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m.) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. euro (quattordici/16)</p>	t	14,16
Nr. 8 008	<p>GABBIONATE PREFINITE - FACCIA A VISTA OPERA INCERTA: Fornitura e posa in opera di gabbionate prefinite, marcate CE conformemente al Regolamento UE 305/2011, drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) o similare (zinco-alluminio con rivestimento minimo di zinco-alluminio di 290 g/mq secondo la norma EN 10244-2), dove previsto dalla certificazione CE rinforzate con tondini in acciaio di 6 mm e calcolate per permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera, incluso il gancio per la movimentazione. Gabbionate riempite con pietrame con pezzatura da (60 a 180 mm), né friabile né gelivo, marcato CE come prodotto da costruzione conformemente alla normativa armonizzata EN 13383-1, per consentire il maggior costipamento possibile mediante piastra vibrante, rifinite nella parte a vista ad opera incerta, incluso il gancio per la movimentazione. Nel prezzo sono compresi tutti gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione di tutti i mezzi ed personale necessario nonché i maggiori oneri derivanti da disagi per esecuzione anche in presenza di traffico, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera. delle dimensioni di (200x100x100) cm e peso minimo di 3,00 t euro (cinquecentonovantauno/79)</p>	cadauno	591,79
Nr. 9 sic02	<p>Costi per la sicurezza euro (millecinquecento/00)</p>	a corpo	1'500,00
<p>Pergine Valsugana, 24/04/2024</p> <p style="text-align: center;">IL PROGETTISTA: geom. Luca Beber</p> 			