



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
SERVIZIO GESTIONE STRADE  
UFFICIO CENTRO

**Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 dir Levico in corrispondenza del km 3+640 circa, nel comune di Levico Terme.**

REDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO :

DATA :

**maggio-24**

**RELAZIONE TECNICA**

**1**

IL PROGETTISTA :

geom. LUCA BEBER


IL DIRETTORE UFFICIO ZONA CENTRO:

Ing. ITALO ARICO

Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

TIMBRU:



## **RELAZIONE TECNICA**

### ***Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P. 133 dir Levico in corrispondenza del km 3+640 circa, nel comune di Levico Terme.***

Il giorno 6 marzo 2024, su segnalazione del Caposquadra, il geom. Luca Beber, Responsabile del Settore 1 del Servizio Gestione Strade, coadiuvato dal geom. Stefano Caneppele e da un funzionario del Servizio Geologico della P.A.T., ha effettuato un sopralluogo in corrispondenza del km 3+640 circa della S.P. 133 dir Levico, nel comune di Caldonazzo.

In esito al sopralluogo compiuto, si è constatato il verificarsi di un fenomeno franoso al km 3+640 a monte della S.P. 133 dir Levico, che interessava un'ampia superficie a monte della sede stradale.

Si è quindi ritenuto di dover intervenire con somma urgenza, per cui si è redatto il verbale di somma urgenza prot. n. PAT/RFS106 -0184978 di data 08/03/2024 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26, si è disposto l'immediato inizio dei lavori.

Gli interventi da eseguire per il ripristino urgente della sicurezza sono in linea di massima i seguenti:

- rimozione del materiale franato in condizioni di equilibrio instabile immediatamente a monte della carreggiata stradale e deposito temporaneo in loco dello stesso in attesa delle analisi;
- pulizia e riprofilatura del versante;
- realizzazione di gabbioni a contenimento del materiale arido drenante;
- sistemazione di materiale drenante sul pendio.

I lavori per la realizzazione delle opere in parola, vista l'urgenza di ristabilire la sicurezza del pubblico transito, sono stati affidati alla ditta Targa Sergio di Pergine Valsugana (TN), che ha offerto un ribasso dell'11,00 %.

Il contratto di cui sopra sarà redatto ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n° 26 e s.m. e i lavori verranno eseguiti a mezzo della sopracitata ditta le cui prestazioni saranno liquidate mediante fattura.

In riferimento ai prezzi delle voci indicate nel computo metrico estimativo, il sottoscritto progettista geom. Luca Beber, esperite le relative valutazioni di mercato, esperite in luogo le analisi necessarie, eseguiti rilevamenti tra le imprese abilitate al tipo di intervento, dichiara che i prezzi riportati nel computo metrico estimativo della presente perizia sono da ritenersi mediamente congrui e retributivi delle opere così descritte.

L'importo della presente perizia ammonta ad Euro 96.294,60, come da quadro economico sotto riportato.

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

**A) Lavori**

**1) CONTRATTO DITTA TARGA SERGIO**

Lavori soggetti a ribasso	€	87.000,00
Ribasso dell 11,00 %	€	9.570,00
Oneri sicurezza generali	€	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>78.930,00</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

I.V.A. 22 %	€.	17.364,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>17.364,60</b>

**Totale complessivo** €. **96.294,60**

**Pergine, maggio 2024**