

TRENTINO



SERVIZIO GESTIONE STRADE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
-Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE
LUNGO LA S.P.115 'DI SAGRON MIS' IN
PROSSIMITA' DELLA PROG.VA KM 1+500 E
LUNGO LA S.S.347 'DEL PASSO CEREDA E
PASSO DURAN' IN PROSSIMITA' DELLA
PROG.VA KM 9+750
IN COMUNE DI SAGRON-MIS(TN)

Codice Intervento: 24C05

- PERIZIA SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA03

SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO		COLLABORATORE		IL SOSTITUTO DIRETTORE		IL SOSTITUTO DIRIGENTE	
		 geom. Pietro Corona		geom. Lucangelo D'Augusta		ing. Filiberto Bolego	
REV	NOME	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	
2							
1							
0	01_LAVORI/2024/24C05_PERIZIA_S.U._SP115-SS347	OTT./2024	PERIZIA	MM/PC	LDA	FB	

NOTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SS347 AL KM 9+750 (SpCat 2) Lavori soggetti a ribasso (Cat 1)							
1 D.41.10.0010.020	IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
2 A.01.05.0010.020	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore (par.ug.=8,00*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	44,95	719,20
3 A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio qualificato (par.ug.=8,00*2)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	37,24	595,84
4 A.02.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW sistemazione materiale instabile *(par.ug.=8,00*3)	24,00				24,00		
	SOMMANO h					24,00	79,35	1'904,40
5 M.05.20.0030.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi. SS347					250,00		
	SOMMANO m ²					250,00	3,10	775,00
6 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. SS347					150,00		
	A RIPORTARE					150,00		5'578,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		5'578,90
	SOMMANO m ²					150,00	1,62	243,00
7 M.05.40.0010.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE <i>diametro fino a 42 mm</i> PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm per ancorarli al piede *(par.ug.=2*7)	14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	52,33	2'197,86
8 M.05.50.0040.010	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 20 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 20 Vedi voce n° 7 [m 42.00]					42,00		
	SOMMANO m					42,00	24,73	1'038,66
9 M.05.40.0030.005	PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm per ancoraggio centrale	7,00	8,00			56,00		
	SOMMANO m					56,00	97,09	5'437,04
10 M.05.50.0040.030	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 28 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 28 Vedi voce n° 9 [m 56.00]					56,00		
	SOMMANO m					56,00	32,80	1'836,80
11 M.05.40.0030.005	PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm per ancoraggio gabbioni esistenti	9,00	9,00			81,00		
	SOMMANO m					81,00	97,09	7'864,29
12 M.05.50.0040.040	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 32 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ...							
	A RIPORTARE							24'196,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							24'196,55
	eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 32 Vedi voce n° 11 [m 81.00]					81,00		
	SOMMANO m					81,00	37,47	3'035,07
13 M.05.50.0060.005	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C · piastra di ripartizione in acciaio zincato PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione. · piastra di ripartizione in acciaio zincato	9,00			2,000	18,00		
	SOMMANO kg					18,00	4,86	87,48
14 M.05.65.005.011	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO Fornitura e posa in opera di strutture metalliche monoancoraggio del tipo ad ombrello impiegate per il consolidamento attivo di versanti. Tali strutture ... r l'altezza utile di consolidamento misurata lungo il paramento. spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m due file 4+3	7,00		2,500	2,000	35,00		
	SOMMANO m ²					35,00	246,14	8'614,90
15 D.31.10.0040.015	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO · AG-N-200a <i>Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)</i> DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO Formazione di strati drenante, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ... ro eseguito a regola d'arte, misurato in opera. · AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)					120,00		
	SOMMANO m ³					120,00	46,88	5'625,60
16 H.01.01.0085.005	TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA Fornitura e posa di terra vegetale proveniente da cave di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto, lo scarico ... supplementari per l'accesso al cantiere. Ai fini contabili verrà computato il volume effettivamente fornito al cantiere. SS347					15,00		
	SOMMANO m ³					15,00	27,64	414,60
17 H.01.01.0220.005	SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE Semina su rampe eseguita a mano, di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento idonee al sito ed approvate ... tuale risemina in caso di fallanze superiori al 20% e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					75,00		
	SOMMANO m ²					75,00	0,96	72,00
18 M.05.70.0030.005	PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI							
	A RIPORTARE							42'046,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'046,20
	PASSIVI Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo, da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preli ... ini contabili verranno riconosciute solo le prove con esito positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	325,33	650,66
	Parziale Lavori soggetti a ribasso (Cat 1) euro							42'696,86
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 2)							
19 S.10.43.0066.001	<i>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml</i> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SS347					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	763,19	763,19
20 S.20.10.0050.005	<i>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per il primo mese o frazione</i> SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	357,60	357,60
21 S.40.20.0020.005	<i>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso</i> CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,95	27,95
22 S.40.30.0010.010	<i>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 43A233BC da 9 kg</i> ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello d ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 43A233BC da 9 kg					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	18,07	18,07
	Parziale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 2) euro							1'166,81
	Parziale LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SS347 AL KM 9+750 (SpCat 2) euro							43'863,67
	A RIPORTARE							43'863,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'863,67
23 D.41.10.0010.020	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP115 AL KM 1+500 (SpCat 1) Lavori soggetti a ribasso (Cat 1) IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
24 A.01.05.0010.020	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore (par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	44,95	1'438,40
25 A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio qualificato (par.ug.=8*3)	24,00				24,00		
	SOMMANO h					24,00	37,24	893,76
26 A.02.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW sistemazione materiale instabile					24,00		
	SOMMANO h					24,00	79,35	1'904,40
27 M.05.20.0030.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..					670,00		
	SOMMANO m ²					670,00	3,10	2'077,00
28 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgiato.					450,00		
	SOMMANO m ²					450,00	1,62	729,00
	A R I P O R T A R E							52'490,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							52'490,69
29 M.05.40.0010.005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm per ancorarli al piede (par.ug.=2*17)	34,00	3,00			102,00		
	SOMMANO m					102,00	52,33	5'337,66
30 M.05.50.0040.010	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 20 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 20 Vedi voce n° 29 [m 102.00]					102,00		
	SOMMANO m					102,00	24,73	2'522,46
31 M.05.40.0030.005	PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm per ancoraggio centrale	17,00	8,00			136,00		
	SOMMANO m					136,00	97,09	13'204,24
32 M.05.50.0040.030	TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 28 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 28 Vedi voce n° 31 [m 136.00]					136,00		
	SOMMANO m					136,00	32,80	4'460,80
33 M.05.65.005.011	CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO Fornitura e posa in opera di strutture metalliche monoancoraggio del tipo ad ombrello impiegate per il consolidamento attivo di versanti. Tali strutture ... r l'altezza utile di consolidamento misurata lungo il paramento. spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m due file 9+8	17,00		2,500	2,000	85,00		
	SOMMANO m ²					85,00	246,14	20'921,90
34 D.31.10.0040.015	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO · AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm) DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO Formazione di strati drenante, come specificato nei tipi, nel							
	A RIPORTARE							98'937,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'937,75
	rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ... ro eseguito a regola d'arte, misurato in opera. · AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)					170,00		
	SOMMANO m ²					170,00	46,88	7'969,60
35 H.01.01.0085.005	TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA Fornitura e posa di terra vegetale proveniente da cave di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto, lo scaric ... supplementari per l'accesso al cantiere. Ai fini contabili verrà computato il volume effettivamente fornito al cantiere.					30,00		
	SOMMANO m ²					30,00	27,64	829,20
36 H.01.01.0220.005	SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE Semina su rampe eseguita a mano, di miscuglio di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento idonee al sito ed approvate ... tuale risemina in caso di fallanze superiori al 20% e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					125,00		
	SOMMANO m ²					125,00	0,96	120,00
37 M.05.70.0030.005	PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo, da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preli ... ini contabili verranno riconosciute solo le prove con esito positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	325,33	975,99
	Parziale Lavori soggetti a ribasso (Cat 1) euro							64'968,87
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 2)							
38 S.10.43.0066.001	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... o in essere dell'impianto semaforico a aprescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml SP115					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	763,19	763,19
39 S.20.10.0050.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO per il primo mese o frazione SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm CON SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico pref ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		109'595,73

COMMITTENTE:

