



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE
 SERVIZIO GESTIONE STRADE
 -Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P.79 'DEL BROCON', LA S.P. 239 dir 'DEL LAGO DI CALAITA' E LA S.S.50 'DEL GRAPPA E PASSO ROLLE' MEDIANTE RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SISTEMAZIONI VARIE DEI TRATTI RITENUTI PIU' URGENTI IN SEGUITO DEL PROGRESSIVO RAPIDO PEGGIORAMENTO DEI FENOMENI DI DEGRADO DOVUTI AL MALTEMPO

Codice Intervento: 24C01

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

S.U.04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA

PROGETTISTA

ing. Marta Mores

COLLABORATORI

geom. Piero Corona

IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

ing. Filiberto Bolego

REV

NOME FILE

DATA

DESCRIZIONE

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

2

1

0

01_LAVORI/2024/24C01_S.U.BITUMATURE

APR.2024

PERIZIA

MM/PC

LDA

FB

NOTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori di asfaltatura (SpCat 1) SP79 dal km 16+000 al km 26+300 - fuori centro abitato (Cat 1)							
1 / 1 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte. (lung.=220+80+260+420+100+500+150+240+160+170+250+1210+125)	2,00	3885,00			7'770,00		
	SOMMANO m					7'770,00	4,16	32'323,20
2 / 2 D.11.05.0160.005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali dal km 16+200 al km 16+420 *(larg.=5,000-0,6) 220,00 4,400 968,00 dal km 17+380 al km 17+460 *(larg.=5,000-0,6) 80,00 4,400 352,00 dal km 17+640 al km 17+900 *(larg.=5,000-0,6) 260,00 4,400 1'144,00 dal km 18+000 al km 18+420 *(larg.=5,000-0,6) 420,00 4,400 1'848,00 dal km 18+600 al km 18+700 *(larg.=5,000-0,6) 100,00 4,400 440,00 dal km 19+000 al km 19+500 *(larg.=5,000-0,6) 500,00 4,400 2'200,00 dal km 19+900 al km 20+050 *(larg.=5,000-0,6) 150,00 4,400 660,00 dal km 20+800 al km 21+040 *(larg.=5,000-0,6) 240,00 4,400 1'056,00 dal km 21+850 al km 22+010 *(larg.=5,000-0,6) 160,00 4,400 704,00 dal km 22+280 al km 22+450 *(larg.=5,000-0,6) 170,00 4,400 748,00 dal km 22+550 al km 22+800 *(larg.=5,000-0,6) 250,00 4,400 1'100,00 dal km 23+000 al km 24+210 *(larg.=5,000-0,6) 1210,00 4,400 5'324,00 dal km 26+175 al km 26+300 *(larg.=5,000-0,6) 125,00 4,400 550,00							
	SOMMANO m²					17'094,00	2,26	38'632,44
3 / 3 D.11.05.0160.010	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Vedi voce n° 2 [m² 17 094.00]	0,12			3,000	6'153,84		
	SOMMANO m²					6'153,84	0,69	4'246,15
4 / 4 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 1 [m 7 770.00] 0,03 0,600 2,400 335,66 Vedi voce n° 2 [m² 17 094.00] 0,03 2,400 1'230,77							
	A RIPORTARE					1'566,43		75'201,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'566,43		75'201,79
5 / 5 A.02.02.0010.005	Vedi voce n° 3 [m² 6 153.84] SOMMANO t TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 4 [t 2 009.51]		0,03		2,400	443,08		
						2'009,51	8,14	16'357,41
6 / 6 A.02.25.0060.020	MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³ MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³		13,00			26'123,63		
	SOMMANO t/km					26'123,63	0,24	6'269,67
7 / 7 D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 2 [m² 17 094.00] Vedi voce n° 1 [m 7 770.00] Vedi voce n° 2 [m² 17 094.00] per sistemazione pendenze strada *(par.ug.=1650*4)		0,60			17'094,00 4'662,00 2'051,28 6'600,00		
	SOMMANO m²	0,12 6600,00				30'407,28	1,60	48'651,65
8 / 8 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento pro ... ma del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Vedi voce n° 3 [m² 6 153.84] per sistemazione pendenze strada					6'153,84 23'336,00		
	SOMMANO m²/cm	5834,00			4,000	29'489,84	2,04	60'159,27
9 / 9 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prod ... ale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm (par.ug.=17094+2564,10)					58'974,30		
	SOMMANO m²/cm	19658,10			3,000	58'974,30	2,54	149'794,72
	A RIPORTARE							357'438,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							357'438,71
10 / 10 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la for ... nte caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera (par.ug.=0,04*19658,10) SOMMANO 100kg Parziale SP79 dal km 16+000 al km 26+300 - fuori centro abitato (Cat 1) euro SP239 dir dal km 1+000 al km 3+700 - in centro abitato (Cat 3)	786,32	0,03		23,100	544,92		
						544,92	9,53	5'193,09
								362'631,80
11 / 11 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte. (lung.=320+1030+470) SOMMANO m	2,00	1820,00			3'640,00		
						3'640,00	4,16	15'142,40
12 / 12 D.11.05.0160.006	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... aniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali dal km 1+000 al km 1+320 *(larg.=5,500-0,60) dal km 2+100 al km 3+130 *(larg.=5,000-0,60) dal km 3+230 al km 3+700 *(larg.=5,000-0,60) SOMMANO m ²		320,00	4,900		1'568,00		
			1030,00	4,400		4'532,00		
			470,00	4,400		2'068,00		
						8'168,00	2,74	22'380,32
13 / 13 D.11.05.0160.011	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... sivo · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali Vedi voce n° 12 [m ² 8 168.00] SOMMANO m ²	0,15			3,000	3'675,60		
						3'675,60	0,83	3'050,75
14 / 14 D.11.05.0180.005	SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO · eseguita a mano e con miniescavatore con martellone SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO Scoronamento della pavimentazione perimetrale del chiusino in conglomerato bituminoso, sia su rilevato che su							
	A RIPORTARE							403'205,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							403'205,27
15 / 15 A.04.10.0025.005	opere d'arte, per qua ... o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. · eseguita a mano e con miniescavatore con martellone (par.ug.=21+22+23) SOMMANO cad. IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 11 [m 3 640.00] Vedi voce n° 12 [m² 8 168.00] Vedi voce n° 13 [m² 3 675.60] SOMMANO t	66,00				66,00 66,00	21,02	1'387,32
16 / 16 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in g ... ntenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SOMMANO t	66,00	0,03 0,03 0,03	0,600	2,400	157,25 2,400 2,400 264,64	8,14	8'221,32
17 / 17 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 15 [t 1 009.99] Vedi voce n° 16 [t 2.38] SOMMANO t/km		13,00 13,00		2,400	2,38 2,38	15,46	36,79
18 / 18 A.02.25.0060.020	MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³ MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³ SOMMANO h					8,00 8,00	100,42	803,36
19 / 19 D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale)							
	A RIPORTARE							416'812,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							416'812,65
20 / 20 D.51.30.0125.055	Vedi voce n° 12 [m² 8 168.00] Vedi voce n° 11 [m 3 640.00] Vedi voce n° 12 [m² 8 168.00] SOMMANO m²	0,15	0,60			8'168,00 2'184,00 1'225,20 <hr/> 11'577,20	1,60	18'523,52
21 / 21 D.51.30.0225.055	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento pro ... el 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Vedi voce n° 13 [m² 3 675.60] SOMMANO m²/cm					3'675,60 <hr/> 3'675,60	2,37	8'711,17
22 / 22 A.05.25.0025.005	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prod ... pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm (par.ug.=8168+1225,20) SOMMANO m²/cm	9393,20			3,000	28'179,60 <hr/> 28'179,60	2,76	77'775,70
23 / 38 D.11.05.0170.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la for ... nte caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera (par.ug.=0,08*9393,20) SOMMANO 100kg	751,46	0,03		23,100	520,76 <hr/> 520,76	9,53	4'962,84
	Parziale SP239 dir dal km 1+000 al km 3+700 - in centro abitato (Cat 3) euro SS50 dal km 61+520 al km 62+600 - fuori centro abitato (Cat 4)							164'154,08
24 / 39 D.11.05.0160.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte. SOMMANO m	2,00	1080,00			2'160,00 <hr/> 2'160,00	4,16	8'985,60
	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su							
	A RIPORTARE							535'771,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							535'771,48
25 / 40 D.11.05.0160.010	<p>unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali (larg.=7,700-0,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</p> <p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali per posa guaina Vedi voce n° 39 [m² 7 668.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>	0,15	1080,00	7,100	4,000	7'668,00 7'668,00	2,26	17'329,68
26 / 41 A.04.10.0025.005	<p>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato</p> <p>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 38 [m 2 160.00] Vedi voce n° 39 [m² 7 668.00] Vedi voce n° 40 [m² 11 080.80]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	0,15	1080,00	1,500	4,000 4,000	6'480,00 4'600,80	0,69	7'645,75
27 / 42 A.02.25.0060.020	<p>MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³</p> <p>MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					93,31 552,10 1'063,76	8,14	13'912,64
28 / 43 NV.001	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA GEOCOMPOSITA</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana geocomposita impermeabilizzante prefabbricata elastomerica, da posare in opera all'interfaccia tra gli strati portanti della pavimentazione, t ... o bituminoso. Il materiale dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. prima della fornitura e posa in cantiere.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		1080,00	1,500		1'620,00 1'620,00	23,33	37'794,60
29 / 44 D.51.30.0015.005	<p>MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale)</p> <p>MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 39 [m² 7 668.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	0,15				1'150,20		
	A RIPORTARE					1'150,20		613'257,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'150,20		613'257,51
	Vedi voce n° 38 [m 2 160.00] Vedi voce n° 39 [m² 7 668.00]		0,60			1'296,00 7'668,00		
	SOMMANO m²					10'114,20	1,60	16'182,72
30 / 45 D.51.30.0125.050	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento pro ... ma del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm per posa guaina per ripristini localizzati	0,15	1080,00 7668,00	1,500	4,000 4,000	6'480,00 4'600,80		
	SOMMANO m²/cm					11'080,80	2,04	22'604,83
31 / 46 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prod ... ale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm	7668,00			3,000	23'004,00		
	SOMMANO m²/cm					23'004,00	2,54	58'430,16
32 / 47 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la for ... nte caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera (par.ug.=0,05*7668)	383,40	0,03		23,100	265,70		
	SOMMANO 100kg					265,70	9,53	2'532,12
	Parziale SS50 dal km 61+520 al km 62+600 - fuori centro abitato (Cat 4) euro							186'221,46
	SS50 dal km 73+950 al km 74+600 - in centro abitato (Cat 5)							
33 / 28 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte.	2,00	580,00			1'160,00		
	SOMMANO m					1'160,00	4,16	4'825,60
34 / 29 D.11.05.0160.005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su							
	A RIPORTARE							717'832,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							717'832,94
35 / 30 D.11.05.0160.010	<p>unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali dal km 73+973 al km 74+550 *(larg.=7,000-0,60)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali per posa guaina Vedi voce n° 29 [m² 3 712.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		580,00	6,400		3'712,00		
						3'712,00	2,26	8'389,12
36 / 31 A.04.10.0025.005	<p>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 28 [m 1 160.00] Vedi voce n° 29 [m² 3 712.00] Vedi voce n° 30 [m² 5 707.20]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	0,15	580,00	1,500	4,000 4,000	3'480,00 2'227,20		
						5'707,20	0,69	3'937,97
37 / 32 A.02.25.0060.020	<p>MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³ MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>		0,03 0,03 0,04	0,600	2,400 2,400 2,400	50,11 267,26 547,89		
						865,26	8,14	7'043,22
38 / 33 NV.001	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA GEOCOMPOSITA Fornitura e posa in opera di membrana geocomposita impermeabilizzante prefabbricata elastomerica, da posare in opera all'interfaccia tra gli strati portanti della pavimentazione, t ... o bituminoso. Il materiale dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. prima della fornitura e posa in cantiere.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>		580,00	1,500		870,00		
						870,00	23,33	20'297,10
39 / 34 D.51.30.0015.005	<p>MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 29 [m² 3 712.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m2</p>	0,15				556,80		
	A RIPORTARE					556,80		758'303,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					556,80		758'303,71
40 / 35 D.51.30.0125.050	Vedi voce n° 28 [m 1 160.00] Vedi voce n° 29 [m² 3 712.00] SOMMANO m² STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento pro ... ma del 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm per posa guaina per ripristini localizzati *(par.ug.=3712*0,15)	556,80	0,60 580,00	1,500	4,000 4,000	696,00 3'712,00 <hr/> 4'964,80 3'480,00 2'227,20 <hr/> 5'707,20	1,60 2,04	7'943,68 11'642,69
41 / 36 D.51.30.0225.050	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prod ... ale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm (par.ug.=556,80+3712)	4268,80			3,000	12'806,40 <hr/> 12'806,40	2,54	32'528,26
42 / 37 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la for ... nte caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera (par.ug.=0,05*4268,80)	213,44	0,03		23,100	147,91 <hr/> 147,91	9,53	1'409,58
	Parziale SS50 dal km 73+950 al km 74+600 - in centro abitato (Cat 5) euro SS50 dal km 81+925 al km 82+090 - fuori centro abitato (Cat 6)							98'820,58
43 / 48 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte.	2,00	165,00			330,00 <hr/> 330,00	4,16	1'372,80
44 / 49 D.11.05.0160.005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su							
	A RIPORTARE							813'200,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							813'200,72
45 / 50 D.11.05.0160.010	<p>unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali (larg.=7-0,6)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p> <p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</p> <p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... iche e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali Vedi voce n° 49 [m² 1 056.00]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m²</p>		165,00	6,400		1'056,00		
						1'056,00	2,26	2'386,56
46 / 51 A.04.10.0025.005	<p>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato</p> <p>IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 48 [m 330.00] Vedi voce n° 49 [m² 1 056.00] Vedi voce n° 50 [m² 475.20]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p>	0,15			3,000	475,20		
						475,20	0,69	327,89
47 / 52 A.02.02.0010.005	<p>TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni.</p> <p>TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 51 [t 124.50]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t/km</p>					14,26		
			0,03	0,600		2,400		
			0,03			2,400		76,03
			0,03			2,400		34,21
						124,50	8,14	1'013,43
47 / 52 A.02.02.0010.005	<p>TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni.</p> <p>TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 51 [t 124.50]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t/km</p>		50,00			6'225,00		
						6'225,00	0,24	1'494,00
48 / 53 A.02.25.0060.020	<p>MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³</p> <p>MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO h</p>					5,00		
						5,00	100,42	502,10
49 / 54 D.51.30.0015.005	<p>MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale)</p> <p>MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 48 [m 330.00]</p>		0,60			198,00		
	A RIPORTARE					198,00		818'924,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					198,00		818'924,70
	Vedi voce n° 49 [m² 1 056.00] Vedi voce n° 49 [m² 1 056.00]	0,15				158,40 1'056,00		
	SOMMANO m²					1'412,40	1,60	2'259,84
50 / 55 D.51.30.0125.055	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento pro ... el 30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Vedi voce n° 50 [m² 475.20]					475,20		
	SOMMANO m²/cm					475,20	2,37	1'126,22
51 / 56 D.51.30.0225.055	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prod ... pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm Vedi voce n° 48 [m 330.00] Vedi voce n° 49 [m² 1 056.00]			0,600	3,000	594,00 3'168,00		
	SOMMANO m²/cm					3'762,00	2,76	10'383,12
52 / 57 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la for ... nte caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera (par.ug.=0,1*(330*0,6)+1056))	627,00	0,03		23,100	434,51		
	SOMMANO 100kg					434,51	9,53	4'140,88
	Parziale SS50 dal km 81+925 al km 82+090 - fuori centro abitato (Cat 6) euro							25'006,84
	SS50 dal km 65+450 al km 67+400 - fuori centro abitato (Cat 7)							
53 / 73 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte. (lung.=170+750+600)		1520,00			1'520,00		
	SOMMANO m					1'520,00	4,16	6'323,20
54 / 74 D.11.05.0160.005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su							
	A RIPORTARE							843'157,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							843'157,96
	unica passata, anche su impa ... meccaniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SS50 dal km 61+230 al km 61+400 - corsia dx *(larg.=4,000-,3) SS50 dal km 66+250 al km 67+000 - corsia dx *(larg.=4,000-,3) SS50 dal km 66+600 al km 67+200 - corsia sx *(larg.=4,000-,3)		170,00 750,00 600,00	3,700 3,700 3,700		629,00 2'775,00 2'220,00		
	SOMMANO m ²					5'624,00	2,26	12'710,24
55 / 75 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 73 [m 1 520.00] Vedi voce n° 74 [m ² 5 624.00]		0,03 0,03	0,300	2,400	32,83 404,93		
	SOMMANO t					437,76	8,14	3'563,37
56 / 76 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 75 [t 437.76]		30,00			13'132,80		
	SOMMANO t/km					13'132,80	0,24	3'151,87
57 / 77 A.02.25.0060.020	MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³ MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m ³					5,00		
	SOMMANO h					5,00	100,42	502,10
58 / 78 D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ... zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 73 [m 1 520.00] Vedi voce n° 74 [m ² 5 624.00]			0,300		456,00 5'624,00		
	SOMMANO m ²					6'080,00	1,60	9'728,00
59 / 79 D.51.30.0225.150	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D-c a caldo c ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D con Dmax 12,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo ... proporzionali). · Usura D-c a caldo con bitume tal quale · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni							
	A RIPORTARE							872'813,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							872'813,54
	cm Vedi voce n° 78 [m² 6 080.00] SOMMANO m²/cm				3,000	18'240,00		
						18'240,00	2,43	44'323,20
60 / 80 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la forniture caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Vedi voce n° 78 [m² 6 080.00] SOMMANO 100kg	0,05	0,03		23,100	210,67		
						210,67	9,53	2'007,69
	Parziale SS50 dal km 65+450 al km 67+400 - fuori centro abitato (Cat 7) euro EX SS50 - centro abitato di Mezzano - in centro abitato (Cat 8)							82'309,67
61 / 58 D.11.05.0170.005	FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE FRESATURA CIGLIO ESTERNO PAVIMENTAZIONE ESISTENTE Fresatura del ciglio esterno della pavimentazione stradale esistente per una fascia di larghezza media di 30 cm, per raccordo con ... clusa la spruzzatura con emulsione bituminosa e la sistemazione e gli oneri di scarica che saranno compensati a parte.		490,00	0,600		294,00		
	SOMMANO m					294,00	4,16	1'223,04
62 / 59 D.11.05.0160.006	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... aniche e successiva soffiatura con compressore. · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali (par.ug.=3300,00-294)	3006,00				3'006,00		
	SOMMANO m²					3'006,00	2,74	8'236,44
63 / 60 D.11.05.0160.011	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... sivo · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impa ... e successiva soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali Vedi voce n° 59 [m² 3 006.00]	0,15			3,000	1'352,70		
	SOMMANO m²					1'352,70	0,83	1'122,74
64 / 61 D.11.05.0180.005	SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO · eseguita a mano e con miniescavatore con martellone SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE							
	A RIPORTARE							929'726,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							929'726,65
	CHIUSINO Scoronamento della pavimentazione perimetrale del chiusino in conglomerato bituminoso, sia su rilevato che su opere d'arte, per qua ... o di recupero che saranno compensati a parte; ed ogni altro onere. · eseguita a mano e con miniescavatore con martellone					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	21,02	504,48
65 / 62 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEMENTIZIO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in g ... ntenuto di impurità (elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 %	24,00	0,50	0,030	2,400	0,86		
	SOMMANO t					0,86	15,46	13,30
66 / 63 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e rocce) ... iuto o Documento di rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato bituminoso EER 17 03 02 · fresato Vedi voce n° 58 [m 294.00] Vedi voce n° 59 [m² 3 006.00] Vedi voce n° 60 [m² 1 352.70]	0,03		0,600	2,400	12,70		
		0,03			2,400	216,43		
		0,03			2,400	97,39		
	SOMMANO t					326,52	8,14	2'657,87
67 / 64 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 Compenso per il trasporto dei materiali inerti, rocciosi o da demolizioni, non ritenuti idonei al loro riutilizzo dal ... te i km 10 (da considerare la sola andata), valutato per ogni km o frazione. materiali inerti, lapidei o da demolizioni. Vedi voce n° 63 [t 326.52] Vedi voce n° 62 [t 0.86]		30,00			9'795,60		
			30,00			25,80		
	SOMMANO t/km					9'821,40	0,24	2'357,14
68 / 65 A.02.25.0060.020	MACCHINA SPAZZATRICE da 5 fino a 7 m³ MACCHINA SPAZZATRICE Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. da 5 fino a 7 m³					5,00		
	SOMMANO h					5,00	100,42	502,10
69 / 66 D.51.30.0015.005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) MANO D'ATTACCO Spruzzatura di emulsione bituminosa, come specificato nei tipi, conforme alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione di ...							
	A RIPORTARE							935'761,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							935'761,54
	zia del piano d'appoggio sarà compensata a parte. C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) Vedi voce n° 60 [m² 1 352.70] Vedi voce n° 59 [m² 3 006.00] SOMMANO m²					1'352,70 3'006,00		
70 / 67 D.51.30.0125.155	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B · Binder B·c a caldo ... nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B Realizzazione dello strato di collegamento Binder in conglomerato bituminoso tipo B con Dmax 31,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo ... rzionali). · Binder B·c a caldo con bitume tal quale · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm Vedi voce n° 60 [m² 1 352.70] SOMMANO m²/cm				3,000	4'058,10	1,60	6'973,92
71 / 68 D.51.30.0225.155	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo D con Dmax 12,5 mm, compresa la stesa e il costipamento, idoneo ... rzionali). · Usura D·c a caldo con bitume tal quale · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm Vedi voce n° 59 [m² 3 006.00] SOMMANO m²/cm				3,000	4'058,10 9'018,00	2,32	9'414,79
72 / 69 A.05.25.0025.005	CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO D con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera Conglomerato bituminoso tipo D , confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la forniture caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. con granulometria mm 0-12,5 a piè d'opera SOMMANO 100kg	660,00	0,03		23,100	457,38 457,38	9,53	4'358,83
	Parziale EX SS50 - centro abitato di Mezzano - in centro abitato (Cat 8) euro Parziale Lavori di asfaltatura (SpCat 1) euro Segnaletica stradale (SpCat 2) Segnaletica stradale (Cat 9)							61'623,07 980'767,50
73 / 27 D.51.80.0020.005	STRISCE di cm 15 per ogni iscrizione STRISCE di cm 15 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere dell'iscrizione. I prezzi sono da intendersi indistintamente sia per il nuovo tracciamento sia per il ripasso. per ogni iscrizione (lung.=3385+70+1820+1080+580+165+490+1520) SOMMANO m	2,00	9110,00			18'220,00 18'220,00	0,51	9'292,20
74 / 70 D.51.80.0010.005	STRISCE di cm 12 per ogni iscrizione STRISCE di cm 12 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, comp							
	A RIPORTARE							990'059,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							990'059,70
75 / 71 D.51.80.0050.005	... lizia. I prezzi sono da intendersi indistintamente sia per il nuovo tracciamento sia per il ripasso. per ogni iscrizione (lung.=580+1080+490+1520) SOMMANO m STOP di m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione STOP di m 1,60 x 2,09 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione STOP delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciame ... lizia. I prezzi sono da intendersi indistintamente sia per il nuovo tracciamento sia per il ripasso. per ogni iscrizione		3670,00			3'670,00		
						3'670,00	0,45	1'651,50
76 / 72 D.51.80.0030.005	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBBRATURE per ogni iscrizione ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBBRATURE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e ... lizia. I prezzi sono da intendersi indistintamente sia per il nuovo tracciamento sia per il ripasso. per ogni iscrizione attraversamenti pedonali attraversamenti pedonali - gialli strisce di arresto					2,00		
						2,00	14,95	29,90
						30,00		
						6,00		
						2,80		
						38,80	5,10	197,88
								11'171,48
								11'171,48
77 / 23 S.10.43.0066.002	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (SpCat 3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 10) D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml per lavori di asfaltatura per segnaletica stradale					1,00		
						1,00		
						2,00	866,46	1'732,92
78 / 24 S.10.43.0066.090	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 60% · Sovrapprezzo per spostamento zona di lavoro entro 10 Km D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... sere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. 60% · Sovrapprezzo per spostamento zona di lavoro entro 10 Km per lavori di asfaltatura per segnaletica stradale					6,00		
						6,00		
						12,00	519,88	6'238,56
79 / 25 S.40.20.0020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in							
	A RIPORTARE							999'910,46

