



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE - UFFICIO CENTRO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo la S.P.16 del colle di Tenna, S.P. 83 di Pinè, S.P. 11 di Vetriolo, S.P. 224 del Redebus e S.P. 12 di Vignola e Panarotta mediante risanamento della pavimentazione bituminosa e sistemazioni varie dei tratti ritenuti più urgenti a seguito del progressivo rapido peggioramento dei fenomeni di degrado dovuti a maltempo.

REDATTO:

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

marzo-24

ELENCO PREZZI UNITARI

3

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CENTRO

Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE

LIBRO:



N° OR D.	ART.	DESCRIZIONE MATERIALI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1	D.11. 5. 160. 5	<p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE – compreso smaltimento fresato</p> <p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte.</p> <p>Nel presente magistero sono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. - l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. <p><u>Sono compresi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per i primi 3 cm - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali 	mq	2,38
2	D.11. 5. 160. 6	<p>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE ESISTENTE – compreso smaltimento fresato</p> <p>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte.</p> <p>Nel presente magistero sono compresi e compensati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; - il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. - l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. <p><u>Sono compresi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di recupero.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali 	mq	2,80

N° OR D.	ART.	DESCRIZIONE MATERIALI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
3	D.51.30.15.5	<p>MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE</p> <p>Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte.</p> <p>- su pavimentazione .</p>	mq	1,60
4	D.51.30.225.150	<p>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"</p> <p>Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.</p> <p>- Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali - per ogni cm</p>	cm/mq	2,43
5	D.51.30.225.155	<p>STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO "D"</p> <p>Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "D", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 - 12,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.</p> <p>- Usura "D-c" a caldo con bitume "tal quale" - strade nei centri abitati, interpoderali, forestali - per ogni cm</p>	cm/mq	2,69

6	D.51.30. 145. 50	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE</p> <p>Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "E", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m². L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.</p> <p>- strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali</p>	100 Kg	12,64
7	D.51.30. 145. 55	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE</p> <p>Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato bituminoso tipo "B" o tipo "E", compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m². L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.</p> <p>- strade nei centri abitati, interpoderali, forestali</p>	100 Kg	13,93

ONERI GENERALI DELLA SICUREZZA

S.10.43.66 D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 64

Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal D.M. di data 10/07/2002.

Nella voce di costo della sicurezza non è compreso l'onere per il ripristino della segnaletica orizzontale definitiva, che sarà computata con i relativi prezzi di lavorazione.

E' compreso e compensato l'onere del noleggio e del mantenimento in essere dell'impianto semaforico.

Cad. Euro 600,00

I PREZZI DEL PRESENTE ELENCO FANNO RIFERIMENTO ALL'ELENCO PREZZI PROVINCIALE 2024