

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
 SERVIZIO GESTIONE STRADE
 -Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
 MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA
 MASSI IN PROSSIMITÀ DELLA PROGRESSIVA
 KM 2+750 DELLA S.P.56 'DI CAORIA' IN
 COMUNE DI CANAL SAN BOVO (TN)

Codice Intervento: 24C03

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA



IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

ing. Filiberto Bolego

REV	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2						
1						
0	01_LAVORI/2024/24C03-SU_SP56_KM_2+750_PARAMASSI	OTT./2024	PERIZIA	MM/PC	LDA	FB

NOTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PARAMASSI KM 2+750 SP56 (Cat 1)							
1/1 D.41.10.0010.020	IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
2/2 NV.003	DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA Demolizione di barriera paramassi in elastica costituita da montanti in travi IPE e longarine in CNP. Eliminazione mediante demolizione e ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. peso stimato 50 kg/mt		50,00		50,000	2'500,00		
	SOMMANO kg					2'500,00	0,58	1'450,00
3/3 M.05.20.0030.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi.		70,00	10,000		700,00		
	SOMMANO m ²					700,00	3,10	2'170,00
4/4 A.01.05.0010.010	LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio qualificato per abbattimento e rimozione alberi schiantati *(par.ug.=2*8*3) per pulizia alla base dei paramassi incidentato *(par.ug.=2*8*4)	48,00 64,00				48,00 64,00		
	SOMMANO h					112,00	37,24	4'170,88
5/5 A.02.50.0070.015	MOTOSEGA A SCOPPIO cilindrata oltre 56 cm³ MOTOSEGA A SCOPPIO Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compensa ... per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. cilindrata oltre 56 cm ³					48,00		
	SOMMANO h					48,00	6,05	290,40
6/6 M.05.20.0010.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato.		80,00	20,000		1'600,00		
	A RIPORTARE					1'600,00		9'665,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'600,00		9'665,74
	SOMMANO m ²					1'600,00	1,62	2'592,00
7/7 A.02.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO <i>potenza oltre 50 kW fino a 70 kW</i> ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW pulizia del materiale franato tra il paramassi e la strada * (par.ug.=8*4)	32,00				32,00		
	SOMMANO h					32,00	79,35	2'539,20
8/8 A.04.15.0005.015	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · sabbie e ghiaie · ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, pr ... cettate dalla Direzione Lavori. · sabbie e ghiaie · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV	15,50			2,700	41,85		
	SOMMANO t					41,85	9,58	400,92
9/9 M.05.60.0020.020	BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA <i>per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)</i> BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza nominale come definito negli elaborat ... ione delle fondazioni ed ancoraggi, compensati con le relative voci. per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)		50,00		5,000	250,00		
	SOMMANO m ²					250,00	248,45	62'112,50
10/10 M.05.40.0030.005	PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm ancoraggi di valle *(par.ug.=2*6) ancoraggi di monte ancoraggi laterali *(par.ug.=2*2)	12,00 7,00 4,00	6,00 6,00 6,00			72,00 42,00 24,00		
	SOMMANO m.					138,00	97,09	13'398,42
11/11 M.05.50.0090.010	TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 · Per tiranti in barra diametro 32 mm TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 Fornitura entro il foro predisposto di tirante permanente a barra in acciaio e filettatura continua con le seguenti resistenze minime del ... ciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). · Per tiranti in barra diametro 32 mm ancoraggi di valle *(par.ug.=2*6)	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m.					72,00	86,51	6'228,72
	A RIPORTARE							96'937,50

COMMITTENTE:

