



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
 SERVIZIO GESTIONE STRADE
 -Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
 MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA CADUTA
 MASSI IN PROSSIMITÀ DELLA PROGRESSIVA
 KM 2+750 DELLA S.P.56 'DI CAORIA' IN
 COMUNE DI CANAL SAN BOVO (TN)

Codice Intervento: 24C03

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA07


ANALISI PREZZI NUOVE VOCI

SCALA

PROGETTO



COLLABORATORE



IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta

IL SOSTITUTO DIRIGENTE

ing. F. Bolego

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2					
1					
0	01_LAVORI/2024/24C03-SU_SP56_KM_2+750_PARAMASSI	OTT./2024	PERIZIA	MM/PC	LDA FB

NOTE

24C03 - FOGLIO ANALISI PREZZI NUOVE VOCI

ARTICOLO: NV.001	DESCRIZIONE: ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - diametro 22
------------------	---

Prezziario di riferimento	Codice	Descrizione	u.d.m.	importo unitario €	quantità	Importo €
PROVINCIA BOLZANO 2024	BZ.86.21.03.03.D	<p>Ancoraggi in doppia fune spiroidale in acciaio Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una doppia fune spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cumula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centrotori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.</p>	m	95,33	1	€ 95,33
NV.001		ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - diametro 22	m			95,33

24C03 - FOGLIO ANALISI PREZZI NUOVE VOCI

ARTICOLO: NV.002	DESCRIZIONE:	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - diametro 18
------------------	--------------	--

Prezzario di riferimento	Codice	Descrizione	u.d.m.	importo unitario €	quantità	Importo €
PROVINCIA BOLZANO 2024	BZ.86.21.03.03.B	<p>Ancoraggi in doppia fune spiroidale in acciaio Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una doppia fune spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un anello contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiaccia di cemento additivata con prodotti antirifiro realizzata tramite canala di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centronatori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo l'N 10264/2 classe B. Compreso ogni onere ad esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.</p>	m	82,92	1	€ 82,92
	NV.002	ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - diametro 18	m			82,92

24C03 - FOGLIO ANALISI PREZZI NUOVE VOCI

ARTICOLO: NV.003	DESCRIZIONE: DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
-------------------------	--

Prezzario di riferimento	Codice	Descrizione	u.d.m.	importo unitario €	quantità	Importo €
REGIONE VENETO 2024	VEN24-04.02.20	<p>DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA Demolizione di barriera paramassi in elastica costituita da montanti in travi IPI e longarine in CNP. Eliminazione mediante demolizione e trasporto a discarica autorizzata, in maniera tale che a rimozione avvenuta non resti in superficie alcun elemento della vecchia barriera che possa in qualche modo essere di ostacolo ad un eventuale passaggio di persone e/o animali; allontanamento del materiale rimosso avverrà presso discariche autorizzate, compreso il trasporto, lo scarico e la completa pulizia della zona di intervento; il prezzo è da considerarsi al kilogrammo di ferro della barriera il tutto secondo i disegni esecutivi di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dal Direzione Lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.</p>	kg	0,58	1	€ 0,58

NV.003	DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA	kg	0,58
---------------	---	-----------	-------------

24C03 - FOGLIO ANALISI PREZZI NUOVE VOCI

ARTICOLO: SIC.001	DESCRIZIONE:	RETE PROVVISORIA SU VERSANTE h=1,5 m
-------------------	--------------	--------------------------------------

Prezziario di riferimento	Codice	Descrizione	u.d.m.	importo unitario €	quantità	Importo €
PAT2024	M.05.30.0010.010	RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA	m2	12,38	90	€ 1.114,20
PAT2024	M.05.40.0010.005	PERFORAZIONE CON PERFORATORI PORTATILI	m	52,33	21	€ 1.098,93
PAT2024	M.05.50.0040.020	TIRAFONDI METALLICI B450C	m	28,41	73,50	€ 2.088,14
PAT2024	M.05.50.0130.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ	m	11,16	165,00	€ 1.841,40
PREZZO PER 60 m						€ 6.142,67
PREZZO AL METRO LINEARE						€ 102,38
RIDUZIONE PER PARZIALE RECUPERO DEL MATERIALE 5%						€ 5,12
TOTALE AL METRO NETTO						€ 97,26
COEFFICIENTE DI RIDUZIONE COME ONERE DELLA SICUREZZA						0,93505
PREZZO DA APPLICARE COME ONERE DELLA SICUREZZA						€ 90,94
SIC.001	RETE PROVVISORIA SU VERSANTE h=1,5 m				m	€ 90,94

