



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

UFFICIO CENTRO

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.S. 349 Val d'Assa - Pedemontana Costo in corrispondenza dei km 17,500 e 20,200 circa, nel comune di Altopiano della Vigolana

REDATTO:

geom. STEFANO CANEPPELE

DISEGNATO DA:

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

giugno-24

STIMA OR.BA.RI

3 a

IL PROGETTISTA:

geom. LUCA BEBER

IL DIRETTORE UFFICIO UFFICIO CENTRO:

Ing. ITALO ARTICO

Visto! IL SOSTITUTO DIRIGENTE:

Ing. FILIBERTO BOLEGO

IL MISTRO:



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 001	ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE: L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e ... tentamente l'approntamento di attrezzature e macchinari ed il loro eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero.	SOMMANO a corpo	1,000	2'000,00	2'000,00
2 002	LAVORI GENIO CIVILE: Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore	SOMMANO h	72,000	44,95	3'236,40
3 003	MOTOSEGA A SCOPPIO: Nolo di motosega con motore a scoppio accoppiato in condizioni di piena efficienza e completa di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compens ... per dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. cilindrata fino a 41 cm ³	SOMMANO h	12,000	4,59	55,08
4 004	Fornitura e posa RECS. Cocco - sistema preaccoppiato antierosivo Sistema R.E.C.S. Cocco consistente in un geocomposito avente funzione consolidante costituito da rete metallica a d ... meccanicamente per punti metallici con biotessile in fibra naturale 100% di cocco di grammatura 700 g/mq a maglia aperta	SOMMANO m2	2'000,000	16,50	33'000,00
5 005	PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE: Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione da personale specializzato rocciatore prov ... siasi natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro.	SOMMANO m	900,000	52,53	47'277,00
6 006	TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA - Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose c ... one eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. tirafondi per ancoraggi Ø 25 mm	SOMMANO m	900,000	30,00	27'000,00
7 007	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI - Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione - piastra di ripartizione in acciaio zincato	SOMMANO kg	942,000	4,86	4'578,12
8 008	FUNE IN ACCIAIO AMZ - Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la re ... bilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura - diametro mm 12	SOMMANO m	2'400,000	11,16	26'784,00
9 009	IDROSEMINA SU RAMPE - Formazione di manto erboso su rampe e superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto, costituito da: miscuglio di sementi di specie erb ... o finito a regola d'arte fino al perfetto attecchimento del cotico erboso, nonchè l'onere della risemina delle fallanze.	SOMMANO m2	2'000,000	1,51	3'020,00
10 010	PALA CARICATRICE GOMMATA - Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. - > di 50 kw	SOMMANO h	4,000	73,43	293,72
	Parziale LAVORI A MISURA euro				147'244,32
	RIBASSO del 15% da considerare su euro				147'244,32
11 sic02	Costi per la sicurezza	SOMMANO a corpo	1,000	2'000,00	2'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				2'000,00
	T O T A L E euro				149'244,32
	A R I P O R T A R E				

