

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile lungo alcuni tratti della S.S. 48 delle Dolomiti, della SS 48 delle Dolomiti variante Canazei, della SS 641 del Passo Fedaia e della SS 50 del Grappa e passo Rolle.

COMMITTENTE: P.A.T. SERVIZIO GESTIONE STRADE SETTORE 3

Trento, 14/06/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A.02.02.0010 .005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. SOMMANO t/km	57'402,88	0,24	13'776,69	0,00	
2 A.04.10.0025 .005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato SOMMANO t	2'461,89	8,14	20'039,78	0,00	
3 A.05.25.0025 .105	CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO TIPO D USURA · Usura D·c a caldo con bitume tal quale e Dmax 12,5 mm · a piè d'opera. SOMMANO 100kg	9'510,38	9,03	85'878,73	0,00	
4 A.10.05.0005 .005	SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · QUOTA 10% per lavoro da 1.201 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m. SOMMANO %	493'976,98	10,00	49'397,70	0,00	
5 A.10.05.0005 .015	SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · QUOTA 50% per lavoro oltre i 2.001 m s.l.m. SOMMANO %	38'916,23	50,00	19'458,12	0,00	
6 D.11.05.0160 .005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO m²	9'783,75	2,26	22'111,27	6'682,30	30,221
7 D.11.05.0160 .006	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali SOMMANO m²	26'387,25	2,74	72'301,07	21'875,03	30,255
8 D.11.05.0160 .011	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... sivo · strade nei centri abitati, interpoderali, forestali SOMMANO m²	12'781,25	0,83	10'608,44	2'978,03	28,072
9 D.11.05.0165 .005	FRESATURA PER RACCORDO CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE SOMMANO m²	225,00	4,71	1'059,75	264,37	24,947
10 D.11.05.0180 .005	SCORONAMENTO PAVIMENTAZIONE PERIMETRALE CHIUSINO · eseguita a mano e con miniescavatore con martellone SOMMANO cad.	272,00	21,02	5'717,44	2'972,14	51,984
11 D.51.25.0110 *	Sola posa di fondazione stradale eseguita con materiale n ... o vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. SOMMANO m³	416,00	6,89	2'866,24	1'119,55	39,060
12 D.51.25.0120 .005	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO m²	520,00	1,48	769,60	341,01	44,310
13 D.51.30.0015 .005	MANO D'ATTACCO C 55 B 3 emulsione bituminosa per mano d'attacco (da bitume tal quale) SOMMANO m²	47'331,00	1,60	75'729,60	4'543,78	6,000
14 D.51.30.0145 .050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO 100kg	4'872,95	12,64	61'594,09	4'526,97	7,350
15 D.51.30.0145 .055	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade nei centri abitati, interpoderali, forestali SOMMANO 100kg	1'605,46	13,93	22'364,06	2'043,75	9,139
16 D.51.30.0225 .150	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... ade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm SOMMANO m²/cm	17'531,25	2,43	42'600,94	3'313,41	7,778
17 D.51.30.0225 .155	STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D · Usura D·c a caldo c ... nei centri abitati, interpoderali, forestali · per ogni cm SOMMANO m²/cm	119'961,75	2,69	322'697,11	33'469,33	10,372
18	POSA RETE BITUMINOSA					
	A R I P O R T A R E			828'970,63	84'129,67	

