



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE - UFFICIO EST

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+400 DELLA S.P. 75 DEL GRIGNO NEL COMUNE DI GRIGNO (TN).

REDATTO:

geom. Ruggero Felicetti

DISEGNATO DA:

ANALISI PREZZI

4

SCALA:

AGGIORNAMENTO:

DATA:

MAG. 2025

IL PROGETTISTA:

Geom. Denis Pedron

Geom. Ruggero Felicetti

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE UFFICIO ZONA EST:

Geom. Lucangelo D'augusta

Visto! IL DIRIGENTE:

Ing. Sergio Deromedis

LIBRO:



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE STRADE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+400 DELLA S.P 75 DEL GRIGNO NEL COMUNE DI GRIGNO.

N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle Voci				
NV.01	TUBI STABILIZZATORI IN ACCIAIO Fornitura e posa di tubi stabilizzatori in acciaio specifici per mantenimento del foro in terreno sciolto				
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
1	VOCE PAT 2025 A.01.05.0010.020 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore preparazione e messa in opera dei tubi stabilizzatori	h	0,167	€ 44,95	€ 7,49
TOTALE VOCI PAT					€ 7,49
2	VOCI NON PAT Fornitura tubi stabilizzatori a piè d'opera	m	5,000	€ 13,60	€ 68,00
TOTALE VOCI NON PAT					€ 68,00
Sommano					€ 75,49
3	Spese generali + utile (15%+10%) su prezzi non PAT		26,50%	€	18,02
4	Prezzo				€ 93,51
5	Arrotondamenti				
				TOTALE	€ 93,51
QUANTITA' ANALIZZATA			5,00 m		
Prezzo di applicazione (al netto degli oneri spec. di sicurezza)			€/ m		18,70 €
PREZZO ADOTTATO					18,70 €

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE STRADE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 3+400 DELLA S.P 75 DEL GRIGNO NEL COMUNE DI GRIGNO.

N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle Voci				
NV.02	CALZA PER ANCORAGGI Fornitura e posa in opera di calza per oil contenimento delle iniezioni cementizie. Il diametro della calza dovrà essere di almeno 140 in modo da aderire alle pareti del foro che ha un diametro di 110mm.				
N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
1	VOCE PAT 2025 A.01.05.0010.020 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore preparazione e messa in opera della calza	h	0,333	€ 44,95	€ 14,98
TOTALE VOCI PAT					€ 14,98
2	VOCI NON PAT Fornitura calza a piè d'opera	m	5,000	€ 6,40	€ 32,00
TOTALE VOCI NON PAT					€ 32,00
Sommano					€ 46,98
3	Spese generali + utile (15%+10%) su prezzi non PAT		26,50%	€	8,48
4	Prezzo				€ 55,46
5	Arrotondamenti				
				TOTALE	€ 55,46
QUANTITA' ANALIZZATA			5,00 m		
Prezzo di applicazione (al netto degli oneri spec. di sicurezza)			€/ m	11,09 €	
				PREZZO ADOTTATO	11,10 €

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO GESTIONE STRADE

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI A MONTE DELLA SP 75 DEL GRIGNO AL KM 4,000 CIRCA, NEL COMUNE DI GRIGNO

N. EPU	Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle Voci
SIC.001	RETE DI PROTEZIONE h=1,5m Barre verticali L=3,m unfile di 1,m nel terreno passo 3 metri con un controvento di monte ogni 2 montanti. n. 2; funi longitudinali e controventi diametro 12mm

N.	Elementi dell'analisi	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo
1	VOCE PAT 2025				
	M.05.40.0010.005 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm				
	montanti verticali	m	34,333	€ 52,12	€ 1.789,45
	ancoraggi per controventi	m	21,667	€ 52,12	€ 1.129,27
	M.05.50.0040.020 TIRAFONDI METALLICI B450C · 24mm				
	montanti verticali	m	85,833	€ 27,89	€ 2.393,89
	ancoraggi per controventi	m	25,200	€ 27,89	€ 702,83
	M.05.50.0040.020 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA	mq	67,500	€ 12,33	€ 832,28
	M.05.50.0130.015 FUNI DI ACCIAIO AMZ · diametro mm-12				
	funi longitudinali	m	220,000	€ 11,16	€ 2.455,20
	controventi	m	78,667	€ 11,16	€ 877,92
	TOTALE VOCI PAT				€ 10.180,83
	TOTALE VOCI NON PAT				€ -
	Sommano				€ 10.180,83
2	Spese generali + utile (15%+10%) su prezzi non PAT		26,50%		€ -
3	Prezzo				€ 10.180,83
4	Arrotondamenti				
	TOTALE				€ 10.180,83
	QUANTITA' ANALIZZATA		100,00 m		
	Prezzo di applicazione (al netto degli oneri spec. di sicurezza)		€ / m		101,81 €
	PREZZO COME ONERE DELLA SICUREZZA (riduzione fattore 0,924901)				94,16 €