

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
 SERVIZIO GESTIONE STRADE  
 -Settore 2b Primiero-

# LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA KM 83+400 DELLA S.S.50 "DEL GRAPPA E PASSO ROLLE" NEL COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Codice Intervento: 25C02

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

**EA03**

SCALA

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTISTA


ing. Marta Moretti



geom. Piero Corona

IL SOSTITUTO DIRETTORE

geom. Lucangelo D'Augusta



Sergio Deromedis

REV	NOME FILE	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	CONTROLLATO	APPROVATO
2						
1						
0	01_LAVORI/2025/25C01-SU_SS50_KM_79+500_ARCE	06/08/2025	PERIZIA	MM/PC	LDA	SD

NOTE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORIA MISURA</b>							
	<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A MONTE E A VALLE DELLA SS50 IN PROSSIMITA' DEL KM 83+400 (SpCat 1)</b>							
	<b>Intervento 1 : lavori a monte della sede stradale (Cat 1)</b>							
1 / 1 D.41.10.0010.020	<b>IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti</b> IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
2 / 2 A.01.05.0010.020	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore					80,00		
	SOMMANO h					80,00	44,95	3'596,00
3 / 3 M.05.20.0030.005	<b>TAGLIO ARBUSTI</b> TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..					1'500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'500,00	3,10	4'650,00
4 / 4 M.05.20.0040.010	<b>DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm</b> DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ento del materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro oltre i 20 cm					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	92,81	556,86
5 / 5 M.05.20.0010.005	<b>DISGAGGIO</b> DISGAGGIO Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato.					1'000,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'000,00	1,62	1'620,00
6 / 6 M.05.20.0020.005	<b>ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI</b> ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto d ... ta quale martinetti idraulici allargatori							
	<b>A RIPORTARE</b>							12'007,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'007,32
	ecc.. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale abbattuto.					15,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					15,00	149,08	2'236,20
7 / 7 M.05.20.0050.005	<b>DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO fino a 50 mc</b> DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO Intervento di demolizione di roccia con l'uso di esplosivo eseguito su versanti o pareti rocciose da personale specializzato rocciatore ... i elicottero. Sono altresì escluse le perforazioni necessarie da compensare con le relative voci di elenco. fino a 50 mc					6,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					6,00	39,63	237,78
8 / 8 M.05.40.0040.005	<b>POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO · per ogni posizionamento</b> POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondofofo eseguito da personale specia ... non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. · per ogni posizionamento Posizionamenti					90,00		
	SOMMANO cad.					90,00	269,67	24'270,30
9 / 9 M.05.40.0020.005	<b>PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm</b> PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con marte ... di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm	109,00	3,00			327,00		
		88,00	6,00			528,00		
		10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO m					885,00	88,83	78'614,55
10 / 10 M.05.40.0010.005	<b>PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm</b> PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotpercussione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm Per demolizione con esplosivo	10,00	2,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	52,33	1'046,60
11 / 11 M.05.50.0040.040	<b>TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 32</b> TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 32	109,00	3,00			327,00		
		88,00	6,00			528,00		
	A RIPORTARE					855,00		118'412,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					855,00		118'412,75
	SOMMANO m	10,00	3,00			30,00		
12 / 12 M.05.50.0130.020	<b>FUNE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 16</b> FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la real ... ilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. · diametro mm 16 per rivestimento rete in aderenza		2000,00			885,00	36,57	32'364,45
	SOMMANO m					2'000,00		
						2'000,00	16,08	32'160,00
13 / 13 M.05.30.0010.010	<b>RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA · maglia 8x10 · filo diam. ... Zinco Alluminio (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A</b> RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale, marcata CE in ... aglia 8x10 · filo diam. 3 mm · rivestimento lega eutettica di Zinco Alluminio (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 · 2 classe A					1'750,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'750,00	12,38	21'665,00
14 / 14 M.05.30.0040.015	<b>RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm con maglia cm 30 x 30</b> RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo diam. 14 ... nsare con le relative tariffe. Computato a metro quadrato di pannello rete in fune posto in opera. con maglia cm 30 x 30					72,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					72,00	64,02	4'609,44
	Parziale Intervento 1 : lavori a monte della sede stradale (Cat 1) euro							209'211,64
	<b>Intervento 2: lavori a valle della sede stradale (Cat 2)</b>							
15 / 15 D.41.10.0010.020	<b>IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti</b> IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
16 / 16 A.01.05.0010.020	<b>LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore</b> LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/2023. operaio specializzato rocciatore					56,00		
	SOMMANO h					56,00	44,95	2'517,20
	A RIPORTARE							213'313,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							213'313,30
17 / 17 M.05.20.0040.010	<b>DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm</b> DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ento del materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro oltre i 20 cm					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	92,81	464,05
18 / 18 M.05.20.0030.005	<b>TAGLIO ARBUSTI</b> TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..					700,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					700,00	3,10	2'170,00
19 / 19 M.05.20.0010.005	<b>DISGAGGIO</b> DISGAGGIO Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.					300,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					300,00	1,62	486,00
20 / 20 A.02.05.0010.020	<b>ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW</b> ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW					25,00		
	SOMMANO h					25,00	79,35	1'983,75
21 / 21 M.05.40.0040.005	<b>POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO · per ogni posizionamento</b> POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondoforo eseguito da personale specia ... non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. · per ogni posizionamento Posizionamenti					40,00		
	SOMMANO cad.					40,00	269,67	10'786,80
22 / 22 M.05.40.0030.005	<b>PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO · diametro fino a 90 mm</b> PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 90 mm							
	A RIPORTARE							229'203,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							229'203,90
	barre centrali barre basali barre rete chiodature puntuali	9,00 11,00 90,00 10,00	9,00 3,00 3,00 3,00			81,00 33,00 270,00 30,00		
	SOMMANO m					414,00	97,09	40'195,26
23 / 23 M.05.50.0040.030	<b>TIRAFONDI METALLICI B450C - diametro mm 28</b> TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. - diametro mm 28	9,00 11,00 90,00 10,00	9,00 3,00 3,00 3,00			81,00 33,00 270,00 30,00		
	SOMMANO m					414,00	32,80	13'579,20
24 / 24 M.05.65.005.011	<b>CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m</b> CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO Fornitura e posa in opera di strutture metalliche monoancoraggio del tipo ad ombrello impiegate per il consolidamento attivo di versanti. Tali strutture ... r l'altezza utile di consolidamento misurata lungo il paramento. spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m	9,00	2,50	2,000		45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					45,00	246,14	11'076,30
25 / 25 M.05.40.0010.005	<b>PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE - diametro fino a 42 mm</b> PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. - diametro fino a 42 mm	20,00	3,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	52,33	3'139,80
26 / 26 M.05.50.0040.020	<b>TIRAFONDI METALLICI B450C - diametro mm 24</b> TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. - diametro mm 24	20,00	3,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	28,41	1'704,60
27 / 27 M.05.50.0130.015	<b>FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 12</b> FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la real ... ilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. - diametro mm 12					100,00		
	SOMMANO m					100,00	11,16	1'116,00
	<b>A RIPORTARE</b>							300'015,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
28 / 28 D.31.10.0040.015	<b>DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)</b> DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO Formazione di strati drenante, come specificato nei tipi, nel rispetto delle Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ... ro eseguito a regola d'arte, misurato in opera. AG-N-200a Aggregato granulare naturale drenante 31,5/200 (Dmax 200 mm)							300'015,06
	SOMMANO m <sup>2</sup>					50,00		
29 / 29 N.V.002	<b>RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO RINFORZATO CON RETE METALLICA</b> RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO RINFORZATO CON RETE METALLICA ≥50 kN/m + 79 kN/m - geostuoia rinforzata realizzata con una matrice polimerica tridimensionale, ≥420 g/m <sup>2</sup> , estrusa su una r... lia 8x10 - filo diam. 2,7 mm rivestito in lega eutettica di Zinco Alluminio (ZnAl5%) conforme UNI EN 10244 - 2 classe A.							
	SOMMANO m2					50,00	46,88	2'344,00
30 / 30 M.05.70.0030.005	<b>PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi</b> PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo, da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preli ... ini contabili verranno riconosciute solo le prove con esito positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi							
	SOMMANO cad.					579,00		
						579,00	26,20	15'169,80
31 / 40 D.31.10.0210.020	<b>CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 60</b> CANALETTA CON MEZZI TUBI Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore minimo di cm 10 e rinfra ... acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco. - del diametro cm 60							
	SOMMANO m					2,00		
						2,00	325,33	650,66
32 / 41 D.21.05.0010.015	<b>CONGLOMERATO CEMENTIZIO - classe 250 con Rck non inf.25N/mm<sup>2</sup></b> CONGLOMERATO CEMENTIZIO Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325 ... i modesta entità, escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. - classe 250 con Rck non inf.25N/mm <sup>2</sup>							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					30,00		
						30,00	39,66	1'189,80
/ 42 06.60.0010.025	<b>POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 80x80x80 cm</b> POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di scori ... a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni							
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,70		
		30,00	0,600	0,150		2,70	155,98	421,15
	A RIPORTARE							
								319'790,47

MITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							319'790,47
	saranno computati a parte. dimensioni interne 80x80x80 cm					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	188,00	188,00
34 / 43 D.51.10.0115.050	<b>FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE · caditoie e griglie</b> FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie ecc... (secondo i tipi riportati, da porre su ... one Lavori e la verniciatura ecologica a base d'acqua di colore nero, non tossica e non inquinante. · caditoie e griglie 80x80 dim. interne - C250				83,000	83,00		
	SOMMANO kg					83,00	2,49	206,67
35 / 44 E.01.05.0070.040	<b>TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 315 mm</b> TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00 in polipropilene SN 8 rinforzato con struttura a tre strati pe ... l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. DN 315 mm		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	82,27	1'234,05
36 / 45 A.02.05.0020.030	<b>MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW</b> MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW sistemazione rampe					8,00		
	SOMMANO h					8,00	60,11	480,88
37 / 46 D.51.20.0220.005	<b>SEMINA DI MISCUGLIO</b> SEMINA DI MISCUGLIO Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali ... altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.					168,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					168,00	0,61	102,48
38 / 47 H.01.01.0155.005	<b>SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME con pietrame proveniente da cava</b> SELCIATONE A CORDA MOLLA CON PIETRAME Selciatone a corda molla per regimazione acque superficiali, eseguito con pietrame posato ad opera incerta su letto di conglomerato cementizio ... il lavoro finito a regola d'arte. Dal prezzo è escluso l'eventuale acciaio d'armatura. con pietrame proveniente da cava		3,00			3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3,00	103,78	311,34
	Parziale Intervento 2: lavori a valle della sede stradale (Cat 2) euro							113'102,25
	A RIPORTARE							322'313,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							322'313,89
	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 3)</b>							
39 / 31 S.10.43.0066.012	<i>D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata &gt; 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml</i> D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz. ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml Cantiere San Martino di Castrozza					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	987,34	3'949,36
40 / 32 S.40.20.0020.005	<b>CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso</b> CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,95	27,95
41 / 33 S.40.30.0010.005	<b>ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg</b> ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello d ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,33	15,33
42 / 34 S.10.40.0105.005	<b>BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per il primo mese o frazione</b> BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione					40,00		
	SOMMANO m					40,00	16,97	678,80
43 / 35 S.10.40.0105.010	<b>BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per ogni mese successivo o frazione</b> BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione Ulteriori 2 mesi *(par.ug.=40*2)	80,00				80,00		
	SOMMANO m					80,00	0,41	32,80
44 / 36 S.20.10.0005.005	<b>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione</b> SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto							
	<b>A RIPORTARE</b>							327'018,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							327'018,13
45 / 37 S.20.10.0005.010	<p>per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p><b>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE</b> <b>PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione</b></p> <p>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... ' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione</p> <p>Ulteriori 2 mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00 1,00	227,70	227,70
46 / 38 S.20.10.0150.005	<p><b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione</b></p> <p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,00 2,00	156,60	313,20
47 / 39 S.20.10.0150.015	<p><b>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione</b></p> <p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione</p> <p>Ulteriori 2 mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00 1,00	280,00	280,00
	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p>Parziale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 3) euro</p> <p style="text-align: center;"><b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>					2,00 2,00	220,90	441,80
								5'966,94
								328'280,83
								328'280,83
	<b>A RIPORTARE</b>							

MMITTENTE:

