

TRENTINO



SERVIZIO GESTIONE STRADE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GESTIONE STRADE
-Settore 2b Primiero-

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE
MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE A MONTE IN PROSSIMITA'
DELLA PROGRESSIVA KM 79+500 DELLA
S.S.50 "DEL GRAPPA E PASSO ROLLE" NEL
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA

Codice Intervento: 25C01

- PERIZIA DI SOMMA URGENZA -

ALLEGATO N.

EA03

SCALA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTA

COLLABORATORI

SOSTITUTO DIRETTORE

ing. Marta Mores

geom. Piero Corona

geom. Lucangelo D'Augusto

ing. Sergio Deromedis

REV

NOME FILE

DATA

DESCRIZIONE

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

2

1

0

01_LAVORI/2025/25C01-SU_SS50_KM_79+500_ARCE

GIU-/2025-

PERIZIA

MM/PC

LDA

SD

NOTE

-- LUG. 2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
	Lavori soggetti a ribasso (Cat I)							
1 / 1 M.05.20.0030.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..					1'250,00		
	SOMMANO m ²					1'250,00	3,10	3'875,00
2 / 2 A.02.05.0010.020	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 50 kW fino a 70 kW ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 50 kW fino a 70 kW sistemazione versante					32,00		
	SOMMANO h					32,00	79,35	2'539,20
3 / 3 D.41.10.0010.020	IMPIANTO CANTIERE - micropali o tiranti IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. - micropali o tiranti					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	1'584,46	1'584,46
4 / 4 L.07.05.0025.010	PALIFICATA DOPPIA PARETE palificata doppia parete con riempimento dei corsi inferiori con pietrame di pezzatura 150/300 PALIFICATA DOPPIA PARETE Formazione di muro in legname, palificata viva a doppia parete, mediante lo scavo di sbancamento del piano di posa della struttura, con contropendenza verso ... o finito a regola d'arte. palificata doppia parete con riempimento dei corsi inferiori con pietrame di pezzatura 150/300					262,00		
	SOMMANO m ³					262,00	237,60	62'251,20
5 / 5 L.07.10.0007.005	IDROSEMINA fino a 1000 m² IDROSEMINA Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30 ° di pendenza, con presenza di terreno vegetale, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito ... ni altro onere fino al perfetto attecchimento del cotico. Preferibilmente il periodo da marzo ad ottobre. fino a 1000 m ²					1'360,00		
	SOMMANO m ²					1'360,00	1,67	2'271,20
6 / 6 N.V.002	BARRIERA PRAMASSI RIGIDA - H=2,00 m Esecuzione di paramassi in qualsiasi luogo ed a qualsiasi quota, compresi ponteggi, piani di lavoro e tutti gli altri mezzi di lavoro. Paramassi rigido, costituito da:							
	A RIPORTARE							72'521,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							72'521,06
	- ritte di p ... fori predisposti. Verrà misurata la superficie fuori terra o rispettivamente sopra il basamento del paramasso in opera. a protezione della SSS0, a monte della scogliera esistente		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	487,77	14'633,10
7 / 7 M.05.50.0130.015	FUNE DI ACCIAIO AMZ - diametro mm 12 FUNI DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la real ... ilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. - diametro mm 12 per rete armata - reticolo 4x4					1'140,00		
	SOMMANO m					1'140,00	11,16	12'722,40
8 / 8 M.05.50.0060.005	PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C - piastra di ripartizione in acciaio zincato PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato. Compensata per il solo peso della piastra di ripartizione. - piastra di ripartizione in acciaio zincato					200,00		
	SOMMANO kg					200,00	4,82	964,00
9 / 9 N.V.004	RETE maglia 8*10 filo 2,7 rivestita in polipropilene Rafforzamento corticale con geocomposito antiosivo preaccoppiato, tipo ArrMat Brown o equivalente, costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 filo diam. ... ipropilene 450 gr/mq ad elevato indice alveolare, sistema dotato di marcatura CE (ancoraggi e funi da computare a parte)					1'360,00		
	SOMMANO mq					1'360,00	29,89	40'650,40
10 / 10 N.V.003	CHIODI AUTOPERFORANTI carico limite di snervamento 280 KN CHIODI AUTOPERFORANTI carico limite di snervamento 280 KN Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti d ... lla D.L Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera secondo progetto Carico Limite di snervamento 280 KN per palificata a doppia parete prima fila - inclinati seconda fila - inclinati prima fila - verticali per rete armata maglia 4x4	19,00 10,00 44,00 116,00	9,00 9,00 6,00 5,00			171,00 90,00 264,00 580,00		
	SOMMANO m					1'105,00	59,55	65'802,75
	Parziale Lavori soggetti a ribasso (Cat 1) euro							207'293,71
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 2)							
11 / 11 S.10.43.0066.012	D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 - durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml D.M. 10/07/2002 - TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e							
	A RIPORTARE							207'293,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							207'293,71
	rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. - durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	987,34	987,34
12 / 12 S.40.20.0020.005	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO cassetta completa per pronto soccorso CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indi ... el D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. cassetta completa per pronto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	27,95	27,95
13 / 13 S.40.30.0010.005	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE estintore a polvere 34A233BC da 6 kg ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello d ... sario per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. estintore a polvere 34A233BC da 6 kg					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	15,33	15,33
14 / 14 S.10.40.0105.005	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per il primo mese o frazione BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di ... cienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione					20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,97	339,40
15 / 15 S.10.40.0105.010	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per ogni mese successivo o frazione BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI Formazione di protezione di aree di lavoro stradali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di calpestio di ... per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per ogni mese successivo o frazione Ulteriori 2 mesi *(par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO m					40,00	0,41	16,40
16 / 16 S.20.10.0005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	227,70	227,70
	A RIPORTARE							208'907,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							208'907,83
17 / 17 S.20.10.0005.010	<p>SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... ' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione Ulteriori 2 mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,00		
						2,00	156,60	313,20
18 / 18 S.20.10.0150.005	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... osizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per il primo mese o frazione</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					1,00		
						1,00	280,00	280,00
19 / 19 S.20.10.0150.015	<p>SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato delle dimensioni esterne di circa ... e del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente. per ogni mese successivo o frazione Ulteriori 2 mesi</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>					2,00		
						2,00	220,90	441,80
	<p>Parziale Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Cat 2) euro</p> <p style="text-align: right;">Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro</p>							2'649,12
								209'942,83
								209'942,83
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

