



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
**SERVIZIO GESTIONE STRADE**  
**UFFICIO GESTIONE PER LA ZONA CENTRO**

**PROGETTO :**

*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.S. 46  
DEL MONTE PASUBIO AL KM 60,680 CIRCA, NEL COMUNE DI VALLARSA*

**FASE PROGETTO :**

**PERIZIA ESECUTIVA**

**CATEGORIA :**

**324 - STRUTTURE - OPERE PROVVISORIALI E DI DIFESA**

**TITOLO TAVOLA :**

**STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

**SCALA :**

—

**FASE PROGETTO :**

**E**

**TIPO ELAB. :**

**R**

**CATEGORIA :**

**120**

**PARTE D'OPERA :**

**N° PROGR.**

**30**

**REVISIONE :**

**NOME FILE :**

**NUMERO PAT:**

**DATA REDAZIONE : LUGLIO 2025**

**PROGETTAZIONE GENERALE**

**Ing. Italo Artico**

**REFERENTI P.A.T. PER LA PROGETTAZIONE:**

geom. Romeo Carpentari  
geom. Michele Mazzucchi

**Visto ! IL DIRETTORE DELL'UFFICIO :**

**Ing. Italo Artico**

**Visto ! IL DIRIGENTE:**

**Ing. Sergio Deromedis**

**GEOLOGO:**

**Dott. Geol. Lorenzo Gislimberti**

**CALCOLI STATICI:**

**Ing. Stefano Filippi**



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 A.01.05.0010 .020	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/ 2023. operaio specializzato rocciatore SOMMANO h	275,50	44,95	12'383,73	0,00	
2 A.02.05.0010 .030	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 70 kW ESCAVATORE TIPO RAGNO Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 70 kW SOMMANO h	96,00	87,75	8'424,00	3'045,12	36,148
3 A.02.05.0020 .030	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 20 kW MINIESCAVATORE CINGOLATO Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 20 kW SOMMANO h	16,00	60,11	961,76	507,52	52,770
4 A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	88,00	96,36	8'479,68	2'791,36	32,918
5 A.02.05.0050 .020	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 80 kg fino a 110 kg SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE Sovraprezzo per il nolo aggiuntivo di martello demolitore idraulico silenziato in condizioni di piena efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzo. peso oltre 80 kg fino a 110 kg SOMMANO h	12,00	10,15	121,80	26,46	21,724
	<b>A R I P O R T A R E</b>			30'370,97	6'370,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			30'370,97	6'370,46	
6 A.02.10.0090 .050	ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg. ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al vol ... e spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.  SOMMANO h	4,80	2'293,00	11'006,40	816,14	7,415
7 A.10.05.0010 .005	SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · AREA ... a o ristretta ad una operatività dei mezzi inferiore a 2 m SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · AREA SOVRAPPREZZO AI LAVORI PER CONDIZIONI PARTICOLARI · AREA 20% per area lavoro disagiata o ristretta ad una operatività dei mezzi inferiore a 2 m  SOMMANO %	173'558,13	20,00	34'711,63	0,00	
8 BOL24/ 1_54.05.01.0 2.C (CAM)	FRANTUMAZIONE E/O VAGLIO DI MATERIALE DI SCAVO PER IL RIU ... IEBUNG IM SELBEN ARBEITSGANG BIS ZU 3 SIEBFRAKTIONEN [CAM] Frantumazione e/o vaglio di materiale di scavo per il riutilizzo, per l'esecuzione di rilevati e rinterri. [CAM: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di proget ... edilizi", DM 23 giugno 2022, punto 2.6.4] Frantumazione e vagliatura in combinazione ino a 3 granulometrie diverse [CAM]  SOMMANO m3	1'156,85	14,26	16'496,68	0,00	
9 D.11.15.0020 .005	SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato SISTEMAZIONE IN RILEVATO Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali provenienti da scavi, se rispettano i requisiti prestazionali previsti dalle Norme Tecniche indicat ... perfetta regola d'arte e corrispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. · sistemazione in rilevato  SOMMANO m³	1'156,85	2,57	2'973,10	1'123,30	37,782
10 D.11.15.0528 .010	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET · per altezza minore o uguale a m 6,00 MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di strati successivi di geogriglia in d'armatura realizzata in					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			95'558,78	8'309,90	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			95'558,78	8'309,90	
11 D.41.10.0010 .020	<p>fibre poli ... za di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso. · per altezza minore o uguale a m 6,00 SOMMANO m²</p> <p>IMPIANTO CANTIERE · micropali o tiranti IMPIANTO CANTIERE Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazioni ... l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. · micropali o tiranti SOMMANO cad.</p>	774,90	174,14	134'941,09	20'226,44	14,989
12 D.51.05.0005 .010	<p>CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione) per lavori di disaggio CHIAMATA D'URGENZA (esclusivamente per manutenzione) Chiamate d'urgenza per eseguire interventi di durata limitata (massimo tre giornate, anche festive, prefestive o notturne) nece ... ali che hanno danneggiato le opere di protezione stradale. (frane, caduta massi, incidenti ecc.) per lavori di disaggio SOMMANO cad.</p>	1,00	1'584,46	1'584,46	507,52	32,031
13 E.01.04.0010 .005	<p>SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da ... eo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L.. SOMMANO m³</p>	1'156,85	12,52	14'483,76	5'451,08	37,636
14 H.01.01.0045 .005	<p>RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate di monte RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada, eseguita co ... la successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di strade esistenti. riprofilatura scarpate di monte SOMMANO m²</p>	500,00	2,03	1'015,00	360,50	35,517
15 H.01.01.0052 .005	<p>RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5 ML. La modalità esecutiva</p>					
	A R I P O R T A R E			248'116,93	35'230,98	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			248'116,93	35'230,98	
16 M.05.20.001 0.005	della lavorazione è uguale a quella descritta nella voce RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI . Da utilizzare n ... e aventi uno sviluppo superiore ai 5 ml., misurati dal ciglio stradale. riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml  SOMMANO m²	1'350,00	2,71	3'658,50	1'297,35	35,461
17 M.05.20.003 0.005	DISGAGGIO DISGAGGIO Interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi perico ... gni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disaggiato.  SOMMANO m²	2'800,00	1,62	4'536,00	3'581,20	78,951
18 M.05.20.004 0.005	TAGLIO ARBUSTI TAGLIO ARBUSTI Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle cep ... del materiale di risulta e per il taglio di piante ad alto fusto, da compensare con le relative voci di elenco prezzi..  SOMMANO m²	7'000,00	3,10	21'700,00	15'918,00	73,355
19 M.05.20.004 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fino a 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ... mento del materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro fino a 20 cm  SOMMANO cad.	123,00	58,79	7'231,17	4'370,31	60,437
20 M.05.30.005 0.010	DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i 20 cm DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle ... ento del materiale di risulta, da compensare con le relative voci di elenco prezzi. per piante di diametro oltre i 20 cm  SOMMANO cad.	83,00	92,81	7'703,23	4'423,48	57,424
	<b>A R I P O R T A R E</b>			292'945,83	64'821,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			292'945,83	64'821,32	
21 M.05.40.001 0.005	<p>rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza de ... nsare con le relative tariffe. Computato a metro quadrato di pannello rete in fune posto in opera. con maglia cm 25 x 25</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>	24,00	64,88	1'557,12	326,06	20,940
22 M.05.40.003 0.010	<p>PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE · diametro fino a 42 mm</p> <p>PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione da personale specializzato rocciatore provv ... za fino ad una profondità di 6.00m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro. · diametro fino a 42 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	28,00	52,33	1'465,24	895,36	61,106
23 M.05.40.004 0.005	<p>PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO · diametro compreso fra 91 e 120 mm</p> <p>PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fo ... ura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia del foro. · diametro compreso fra 91 e 120 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	240,00	100,97	24'232,80	12'364,56	51,024
24 M.05.50.003 5.040	<p>POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO · per ogni posizionamento</p> <p>POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello fondofofo eseguito da personale spec ... non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta. · per ogni posizionamento</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>	141,00	269,67	38'023,47	30'058,38	79,052
	A R I P O R T A R E			358'224,46	108'465,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			358'224,46	108'465,68	
25 M.05.50.004 0.040	SOMMANO m TIRAFONDI METALLICI B450C · diametro mm 32 TIRAFONDI METALLICI B450C Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio B450C. ... eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm 32	222,00	196,41	43'603,02	10'411,80	23,879
26 M.05.50.013 0.020	SOMMANO m FUNDE DI ACCIAIO AMZ · diametro mm 16 FUNDE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la real ... ilizzata per l'effettiva lunghezza di posa misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. · diametro mm 16	240,00	37,47	8'992,80	3'083,52	34,289
27 M.05.60.002 0.015	SOMMANO m BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza nominale come definito negli elaborat ... ione delle fondazioni ed ancoraggi, compensati con le relative voci. per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000)	41,00	16,08	659,28	233,08	35,354
28 M.05.70.003 0.005	SOMMANO m² PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo, da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preli ... ini contabili verranno riconosciute solo le prove con esito positivo. prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi	846,00	220,93	186'906,78	23'918,11	12,797
29 NV.01	SOMMANO cad. IMPIANTO CANTIERE Impianto cantiere comprensivo di valutazione dettagliata e preparazione dei piani di lavoro, in corrispondenza dei punti di posizionamenti degli apprestamenti di contenimento, con ... oerentemente alle caratteristiche tipologie degli apprestamenti di contenimento da utilizzare e del	4,00	325,33	1'301,32	852,72	65,527
	A R I P O R T A R E			599'687,66	146'964,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			599'687,66	146'964,91	
30 NV.02	sottosuolo puntuale.  SOMMANO a corpo	1,00	20'000,00	20'000,00	0,00	
	BARRE AUTOPERFORANTI ZINCATE CON CARICO DI SNERVAMENTO MAGGIORE DI 290 KN Fornitura, perforazione e posa in opera su pareti o pendici montuose di sistema di ancoraggio di tipo passivo per uso geotecnico realizzato con barre cave autoperforanti d'acciaio ... gli oneri per il posizionamento della attrezzatura di perforazione. Barre con carico di snervamento maggiore di 290 kN  SOMMANO m	523,00	135,00	70'605,00	0,00	
31 NV.03	RIMOZIONE BARRIERE ESISTENTI Rimozione barriere esistenti comprensive di rimozione delle funi e delle reti, taglio dei montanti e loro movimentazione a valle. Il prezzo comprende anche il carico e l'allontanamento del materiale ferroco da conferire in idoneo centro di recupero con fornitura di regolare ricevuta di smaltimento.  SOMMANO mq	342,00	130,00	44'460,00	0,00	
32 NV.04	STRUTTURE PREFABBRICATE MONOANCORAGGIO 2,5m X 2,0 m Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata monoancoraggio per il consolidamento dei pendii, posizionato come indicato nelle planimetrie di progetto, secondo il tracciamen ... sso:  componenti di strutture in acciaio, secondo EN1090-1:2009+A1:2011.  SOMMANO cadauno	41,00	2'300,00	94'300,00	0,00	
33 NV.05	RETE A TRIPLICE TORSIONE MAGLIA 16 mm x 16 mm filo 0.7mm Fornitura e posa in opera di rete a triplice torsione con maglia 16mm x 16mcm filo 0,7mm zincato, con almeno un punto di legatura per ogni metro quadrato.  SOMMANO m2	205,00	10,50	2'152,50	0,00	
34 NV.06	DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO DEFLAGRANTE Demolizione di porzioni di roccia tramite l'impiego di esplosivo deflagrante, eseguita su versanti o pareti rocciose da personale specializzato rocciatore . In sintesi l'intervento ... menti temporanei della massa rocciosa in demolizione e realizzazione di fori. Computato a					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			831'205,16	146'964,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			831'205,16	146'964,91	
35 S- A.01.05.0010 .020	metro cubo di roccia demolita. SOMMANO m3  LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore LAVORI GENIO CIVILE Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del D.D. 12/2023 · Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd. 05/04/ 2023. operaio specializzato rocciatore SOMMANO h	5,00	185,85	929,25	310,89	33,456
36 S- A.02.05.0030 .020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW ESCAVATORE CINGOLATO Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	16,00	44,95	719,20	0,00	
37 S- A.02.10.0070 .040	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t AUTOCARRI MEZZI D'OPERA Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'opera ... e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. autoarticolato (trattore + semirimorchio) P.T.T. fino a 56 t SOMMANO h	16,00	96,36	1'541,76	507,52	32,918
38 S- A.02.15.0015 .010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO Nolo di allestimento gru per autocarro, in condizioni di piena efficienza e completo di tutti gli accessori. Nel prezzo si intendono compresi e compe ... r dare l'attrezzatura perfettamente funzionante. E' escluso l'operatore addetto alla manovra. portata da 3,50 t a 7,50 t SOMMANO h	24,00	131,69	3'160,56	761,28	24,087
39 S.10.43.0066 .012	D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml D.M. 10/07/2002 · TAVOLA 66 Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizz ... in essere dell'impianto semaforico a prescindere dalla durata. · durata > 7 gg lunghezza zona di lavoro da 101 a 250 ml	24,00	7,81	187,44	0,00	
	A R I P O R T A R E			837'743,37	148'544,60	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			837'743,37	148'544,60	
40 S.20.10.0005 .005	SOMMANO cad. SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... iere. E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per il primo mese o frazione	1,00	987,34	987,34	464,83	47,079
41 S.20.10.0005 .010	SOMMANO cad. SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente de ... ' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente. per ogni mese successivo o frazione	1,00	227,70	227,70	175,60	77,120
42 S.40.10.0120 .005	SOMMANO cad. CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 40x60 cm CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, ant ... segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di pericolo con descrizione dimensioni 40x60 cm	3,00	156,60	469,80	356,85	75,958
43 S.40.10.0120 .010	SOMMANO cad. CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 40x60 cm CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN PLASTICA KPL A PARETE Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, ant ... a segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. segnaletica di divieto con descrizione dimensioni 40x60 cm	4,00	5,98	23,92	14,72	61,538
44 S.40.20.0010 .005	SOMMANO cad. PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione PACCHETTO DI MEDICAZIONE Fornitura di	4,00	5,57	22,28	14,72	66,068
	A R I P O R T A R E			839'474,41	149'571,32	



