



# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE STRADE

UFFICIO DI BORGO VALSUGANA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE IN PROSSIMITA' DELLA PROGRESSIVA CHILOMETRICA 0+300 DELLA S.P. 39 DI SAMONE NEL COMUNE DI CASTEL IVANO (TN) IN LOC. TOMASELLI

REDATTA DA

geom. Pedron Denis

DISEGNATO DA:

INCIDENZA MANODOPERA

4

SCALA:

DATA:

.aprile 2025

AGGIORNAMENTO:

I PROGETTISTI

geom. Pedron Denis


IL SOSTITUTO DIRETTORE UFFICIO ZONA EST

geom. Lucangelo D'Augusta

IL DIRIGENTE

ing. Sergio Deromedis

TIMBRO:



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO GESTIONE STRADE**

pag. 1


**STIMA INCIDENZA**  
**MANODOPERA**

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sede stradale in  
prossimità della progressiva chilometrica 0+300 S.P. n.39 di Samone nel  
comune di Castel Ivano (Tn) in Loc. Tomaselli

**COMMITTENTE:** PAT - Gestione Strade Borgo

Data, Aprile 2025

**IL TECNICO**  
geom. Redron Denis



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	32,00	40,13	1'284,16	0,00	
2 A.02.02.0010.005	TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE km 10 materiali inerti, lapidei o da demolizioni. SOMMANO t/km	20'051,90	0,24	4'812,45	0,00	
3 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW SOMMANO h	8,00	122,59	980,72	0,00	
4 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t SOMMANO h	8,00	110,78	886,24	0,00	
5 A.02.15.0015.010	ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO portata da 3,50 t a 7,50 t SOMMANO h	8,00	7,68	61,44	0,00	
6 A.04.10.0010.010	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... · conglomerato cementizio armato in blocchi fino a 0,50 m3 SOMMANO t	187,50	19,44	3'645,00	0,00	
7 A.04.10.0020.005	IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20 % SOMMANO t	1'817,69	15,38	27'956,07	0,00	
8 A.05.01.0150.005	FONDAZIONE NON LEGATA AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SOMMANO m³	37,20	19,63	730,24	0,00	
9 B.02.20.0005.005	MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA SOMMANO m²	240,00	3,47	832,80	293,52	35,245
10 B.06.50.0060.015	TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 160 mm SOMMANO m	50,00	27,98	1'399,00	187,07	13,372
11 B.24.10.0005.005	PRIMER BITUMINOSO SOMMANO m²	240,00	2,13	511,20	245,04	47,934
12 B.24.10.0025.015	FELTRO NON TESSUTO SEPARATORE PER OPERE IN TERRA E FONDAZIONE peso 400 g/m² SOMMANO m²	240,00	2,38	571,20	49,20	8,613
13 D.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento SOMMANO m³	75,00	129,24	9'693,00	2'744,02	28,309
14 D.11.05.0110.005	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO m³	111,60	24,63	2'748,71	689,83	25,097
15 D.11.05.0150.005	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · fino a cm 5,00 di spessore SOMMANO m	67,40	2,89	194,79	118,35	60,761
16 D.11.05.0150.010	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO · per ogni cm oltre i cm 5,00 SOMMANO m	674,00	0,25	168,50	97,06	57,600
17 D.11.10.0020.005	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SOMMANO m³	81,00	8,35	676,35	231,24	34,190
18 D.11.10.0120.010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 2,00 SOMMANO m³	610,30	16,91	10'320,17	3'342,30	32,386
	A R I P O R T A R E			67'472,04	7'997,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			67'472,04	7'997,63	
19 D.11.10.0190.00 5	SOVRAPPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00 SOMMANO m <sup>3</sup>	190,30	2,03	386,31	125,51	32,488
20 D.11.15.0070.04 0	FORMAZIONE DEL CORPO DEL RILEVATO STRADALE AM-R-125a Ag ... misto riciclato per corpo del rilevato 0/125 (Dmax 125 mm) SOMMANO m <sup>3</sup>	514,80	15,11	7'778,63	962,73	12,377
21 D.21.05.0100.00 5	MAGRONE SOMMANO m <sup>2</sup>	129,60	11,56	1'498,18	127,58	8,516
22 D.21.05.0430.02 0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C25/30 SOMMANO m <sup>3</sup>	100,40	166,90	16'756,76	820,63	4,897
23 D.21.05.0430.03 0	CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. per classe di resistenza C30/37 SOMMANO m <sup>3</sup>	11,52	171,70	1'977,98	94,10	4,757
24 D.21.05.0440.01 0	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA per classe di consistenza S4 SOMMANO m <sup>3</sup>	111,92	11,64	1'302,75	0,00	
25 D.21.05.0450.09 0	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/ mm <sup>2</sup> ) SOMMANO m <sup>3</sup>	11,52	21,42	246,76	0,00	
26 D.21.05.0510.00 5	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. per altezza fino a m. 2,00 SOMMANO m <sup>2</sup>	261,38	24,60	6'429,95	4'377,52	68,080
27 D.21.05.0520.00 5	SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA in pannelli legno SOMMANO m <sup>2</sup>	124,80	8,33	1'039,58	705,09	67,824
28 D.21.05.0710.01 0	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo B450C SOMMANO kg	7'378,00	1,61	11'878,58	1'663,00	14,000
29 D.51.25.0030.01 5	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA AM-R-40 A ... isto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SOMMANO m <sup>3</sup>	148,80	22,82	3'395,62	469,32	13,821
30 D.51.25.0120.01 5	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE piazzali, aree di sosta e marciapiedi, ripristini SOMMANO m <sup>2</sup>	372,00	2,49	926,28	403,49	43,560
31 D.51.30.0001.00 5	PICCOLI LAVORI BITUMATURA APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m <sup>2</sup> 500 SOMMANO cad.	1,00	2'760,00	2'760,00	1'121,30	40,627
32 D.51.30.0005.00 5	MANO DI IMPREGNAZIONE C 55 B 4 emulsione bituminosa sovra stabilizzata per mano d'impregnazione (da bitume tal quale) SOMMANO m <sup>2</sup>	372,00	1,93	717,96	42,56	5,928
33 D.51.30.0125.16 0	STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER TIPO B Binder B-c a caldo ... quale piazzali, aree di sosta e ripristini per ogni cm SOMMANO m <sup>2</sup> /cm	3'720,00	2,72	10'118,40	1'430,66	14,139
34 D.51.50.0001.01 5	DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA su plinti o su muratura SOMMANO m	45,00	8,06	362,70	178,93	49,332
	A R I P O R T A R E			135'048,48	20'520,05	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			135'048,48	20'520,05	
35 D.51.55.0120.05 0	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE ... mento H2 per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.  SOMMANO m	50,00	160,90	8'045,00	1'020,35	12,683
36 S.10.10.0015.005	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per il primo mese o frazione  SOMMANO m	156,00	7,15	1'115,40	788,36	70,680
37 S.10.10.0015.010	RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO m	156,00	0,92	143,52	28,09	19,570
38 S.10.10.0055.005	ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per il primo mese o frazione  SOMMANO cad.	2,00	38,10	76,20	40,72	53,443
39 S.10.10.0055.010	ACCESSO PEDONALE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO cad.	2,00	4,60	9,20	4,89	53,130
40 S.10.40.0105.005	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per il primo mese o frazione  SOMMANO m	16,00	16,74	267,84	41,71	15,575
41 S.10.40.0105.010	BARRIERA NEW JERSEY PREFABBRICATA PER LAVORI STRADALI per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO m	16,00	0,41	6,56	0,21	3,171
42 S.20.10.0005.005	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per il primo mese o frazione  SOMMANO cad.	1,00	228,80	228,80	176,45	77,120
43 S.20.10.0005.010	SERVIZIO IGIENICO CHIMICO MOBILE PREFABBRICATO per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO cad.	1,00	156,60	156,60	118,95	75,958
44 S.20.10.0150.005	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per il primo mese o frazione  SOMMANO cad.	1,00	281,20	281,20	221,85	78,893
45 S.20.10.0150.015	SPOGLIATOIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm per ogni mese successivo o frazione  SOMMANO cad.	1,00	220,90	220,90	174,46	78,977
46 S.25.10.0003.005	PONTEGGIO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO in opera per un mese  SOMMANO m <sup>2</sup>	92,00	10,89	1'001,88	728,60	72,723
47 S.25.10.0007.005	DISFACIMENTO E FORMAZIONE DI PONTEGGIO  SOMMANO m <sup>2</sup>	92,00	7,42	682,64	583,65	85,499
48 S.25.10.0025.005	MANTOVANA PARASASSI PREFABBRICATA  SOMMANO m <sup>2</sup>	52,00	13,54	704,08	211,90	30,096
49 S.25.10.0030.005	PIANO DI IMPOSTA PER PONTEGGI per il primo mese o frazione  SOMMANO m <sup>2</sup>	55,20	9,94	548,69	446,51	81,377
50 S.30.10.0005.005	PARAPETTO REGOLAMENTARE IN LEGNO per il primo mese o frazione  SOMMANO m	92,00	18,58	1'709,36	1'435,72	83,991
51 S.30.10.0010.005	GUARDACORPO DI PROTEZIONE ANTICADUTA per il primo mese o frazione  SOMMANO m	46,00	12,62	580,52	477,48	82,251
	A RIPIORTARE			150'826,87	27'019,95	



