

**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Gestione Strade**

pag- 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento della sede viabile sulla S.P. 87 di Peio al km 7,400 circa nel Comune di Peio.

**COMMITTENTE:**

Data,     --  OTT.  2025

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OPERE STRADALI - OG3 (SpCat 1)</b>							
1 D.51.50.0001.015	<b>DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA</b> · su plinti o su muratura vedi disegno di contabilità n. 2		360,00			360,00		
	SOMMANO m					360,00	8,06	2'901,60
2 D.11.05.0160.005	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI</b> <b>ESISTENTE</b> · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopeditoni		250,00	2,000		500,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					500,00	2,24	1'120,00
3 D.11.05.0160.010	<b>FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI</b> <b>ESISTENTE</b> · per ogni ... cessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopeditoni		250,00	2,000	10,000	5'000,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					5'000,00	0,68	3'400,00
4 D.11.05.0020.005	<b>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO</b> <b>ARMATO</b> · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		238,00	0,600	1,000	142,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					142,80	129,24	18'455,47
5 D.11.10.0120.010	<b>SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE</b> <b>OBBLIGATA</b> · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 2,00		238,00	6,000		1'428,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1'428,00	16,91	24'147,48
6 D.11.15.0010.005	<b>PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI</b> <b>RILEVATI</b> · provenienti da cave di prestito		70,00	3,500		245,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					245,00	7,38	1'808,10
7 D.11.15.0528.005	<b>MURO IN TERRENO RINFORZATO IN</b> <b>GEOGRIGLIA IN PET</b> · per altezza minore o uguale a m 3,00		70,00		3,000	210,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					210,00	139,12	29'215,20
8 B.04.10.0020.005	<b>CONGLOMERATO CLASSE XC3</b> sottomurazioni a stima					40,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					40,00	299,80	11'992,00
9 D.21.05.0100.005	<b>MAGRONE</b>		145,00	2,300		333,50		
	A RIPORTARE					333,50		93'039,85

COMMITTENTE:.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					333,50		93'039,85
	SOMMANO m <sup>2</sup>					333,50	11,56	3'855,26
10 D.21.05.0410.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 fondazioni muri		145,00	2,000	0,600	174,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					174,00	175,90	30'606,60
11 B.04.45.0055.010	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1-XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI pilastri cordoli		160,00	0,500	0,700	56,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					56,00	539,10	30'189,60
12 B.04.60.0055.035	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC · Rck 30 spessore complessivo 50 cm vedi disegno di contabilità muro h 1.7 muro H 3.0 muro h 4.0		70,00 40,00 35,00		1,200 2,500 3,500	84,00 100,00 122,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					306,50	195,90	60'043,35
13 D.21.05.0450.090	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm2) Vedi voce n° 11 [m <sup>3</sup> 56.00]					56,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					56,00	21,42	1'199,52
14 D.21.05.0710.010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO · tipo B450C fondazioni cordoli		145,00 160,00		140,000 35,000	20'300,00 5'600,00		
	SOMMANO kg					25'900,00	1,61	41'699,00
15 A.04.10.0010.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... nglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 Vedi voce n° 4 [m <sup>3</sup> 142.80]				2,400	342,72		
	SOMMANO t					342,72	15,99	5'480,09
16 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato fresatura fino ai 3 cm *(H/peso=3*0,024) fresatura oltre i 3 cm *(H/peso=10*0,0240)		250,00 250,00	2,000 2,000	0,072 0,240	36,00 120,00		
	SOMMANO t					156,00	8,10	1'263,60
17 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV Vedi voce n° 5 [m <sup>3</sup> 1 428.00] a dedurre materiale riutilizzato				1,500	2'142,00 -600,00		
	Sommano positivi t					2'142,00		
	A RIPORTARE					1'542,00		267'376,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'542,00		267'376,87
	Sommano negativi t					-600,00		
	SOMMANO t					1'542,00	10,60	16'345,20
18 D.11.15.0060.070	FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI ANTICAPILLARE DRENANTE ... riciclato per anticapillare e drenante 2/31,5 (Dmax 20 mm) a stima					1'200,00		
	SOMMANO m³					1'200,00	14,59	17'508,00
19 D.51.25.0030.015	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM-R-40 A ... isto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm)		240,00	2,000	0,300	144,00		
	SOMMANO m³					144,00	22,82	3'286,08
20 D.51.25.0030.020	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM-N-40 A ... misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) a stima					40,00		
	SOMMANO m³					40,00	33,42	1'336,80
21 D.11.15.0120.010	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO selezionata sistemazione rampe					40,00		
	SOMMANO m³					40,00	24,49	979,60
22 D.51.55.0120.050	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE ... mento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a.		170,00			170,00		
	SOMMANO m					170,00	160,90	27'353,00
23 D.51.55.0110.020	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	101,60	20'320,00
24 D.51.55.0140.005	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO · sospenso manina o tubo					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	59,36	118,72
25 D.51.55.0140.010	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO · a terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	121,85	121,85
26	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato							
	A RIPORTARE							354'746,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							354'746,12
A.01.05.0010.005	SOMMANO h					100,00		
27 A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW					100,00	40,13	4'013,00
	SOMMANO h					37,00		
28 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW					37,00	54,51	2'016,87
	SOMMANO h					20,00		
29 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW					20,00	95,70	1'914,00
	SOMMANO h					20,00		
30 A.02.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 70 kW fino a 110 kW					30,00		
	SOMMANO h					30,00	122,59	3'677,70
31 A.02.05.0050.060	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 900 kg fino a 1400 kg					10,00		
	SOMMANO h					10,00	113,59	1'135,90
32 A.02.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW					40,00		
	SOMMANO h					40,00	25,87	1'034,80
33 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t					30,00		
	SOMMANO h					30,00	80,67	2'420,10
34 NV 01	IMPIANTO DI CANTIERE PER LAVORAZIONI IN SPAZI RISTRETTI					60,00		
	SOMMANO a corpo					60,00	110,78	6'646,80
35 D.51.30.0001.005	PICCOLI LAVORI BITUMATURA APPRONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500					1,00		
	SOMMANO cad.				1,000	1,00	10'000,00	10'000,00
						1,00	2'760,00	2'760,00
	A RIPORTARE							390'365,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							390'365,29
36 D.51.30.0145.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopdonali		250,00	2,000	2,400	1'200,00		
	SOMMANO 100kg					1'200,00	13,20	15'840,00
	OPERE STRUTTURALI SPECIALI - OS21 (SpCat 2)							
37 VN.02	IMPIANTO CANTIERE PER MICROPALI E TIRANTI IN ZONA DISAGIATA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
38 D.41.10.0210.015	ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 140 · 190 mm	42,00	8,00			336,00		
		32,00	5,00			160,00		
		38,00	6,00			228,00		
	SOMMANO m					724,00	56,27	40'739,48
39 D.41.10.0250.005	INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO per quantità non superiori a kg 200 per palo				500,000	500,00		
	SOMMANO 100kg					500,00	17,88	8'940,00
40 D.41.10.0240.015	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato Armatura 114/10 mm peso 25.7 kg/m Vedi voce n° 38 [m 724.00]				25,700	18'606,80		
	SOMMANO kg					18'606,80	2,60	48'377,68
41 D.41.10.0330.015	TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali (par.ug.=42+32+38)	112,00				112,00		
	SOMMANO cad.					112,00	4,17	467,04
	OPERE STRADALI - OG3 (SpCat 1)							
42 VNS.01	ONERI DI SICUREZZA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'500,00	15'500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							530'229,49
	T O T A L E euro							530'229,49
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:



## RIEPILOGO GENERALE

ART.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTO
	LAVORI A BASE DI COTTIMO FIDUCIARIO	€	514 729,49
	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 6,370%	€	481 941,22
	ONERI PER LA SICUREZZA	€	15 500,00
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>497 441,22</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE</b>	€	
	E - ONERI FISCALI (22%)	€	109 437,07
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>606 878,29</b>

data: -- OTT. 2025



IL PROGETTISTA:  
ing. Francesco Martinolli

VISTO ! IL DIRETTORE D'UFFICIO:  
ing. Marcello Pilati

VISTO ! IL DIRIGENTE:  
ing. Sergio Deromedis