

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento della sede viabile sulla S.P. 87 di Peio al km 7,400 circa nel Comune di Peio.

COMMITTENTE:

data, - OTT. 2025

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 A.01.05.0010.005	LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato SOMMANO h	100,00	40,13	4'013,00	0,00	
2 A.02.05.0010.030	ESCAVATORE TIPO RAGNO potenza oltre 70 kW fino a 110 kW SOMMANO h	10,00	113,59	1'135,90	317,14	27,920
3 A.02.05.0020.020	MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20 kW SOMMANO h	37,00	54,51	2'016,87	1'173,62	58,190
4 A.02.05.0030.020	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 60 kW fino a 80 kW SOMMANO h	20,00	95,70	1'914,00	634,49	33,150
5 A.02.05.0030.040	ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 110 kW fino a 155 kW SOMMANO h	30,00	122,59	3'677,70	951,42	25,870
6 A.02.05.0050.060	SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE peso oltre 900 kg fino a 1400 kg SOMMANO h	40,00	25,87	1'034,80	123,45	11,930
7 A.02.05.0070.030	PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120 kW SOMMANO h	30,00	80,67	2'420,10	951,58	39,320
8 A.02.10.0070.030	AUTOCARRI MEZZI D'OPERA autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t SOMMANO h	60,00	110,78	6'646,80	1'902,98	28,630
9 A.04.10.0010.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO/NON ARMATO SELE ... nglomerato cementizio non armato in blocchi fino a 0,50 m3 SOMMANO t	342,72	15,99	5'480,09	0,00	
10 A.04.10.0025.005	IMP.REC. · CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato SOMMANO t	156,00	8,10	1'263,60	0,00	
11 A.04.15.0005.010	IMPIANTO DI RECUPERO · TERRE E ROCCE · terra vegetale · e ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV SOMMANO t	1'542,00	10,60	16'345,20	0,00	
12 B.04.10.0020.005	CONGLOMERATO CLASSE XC3 sottomurazioni SOMMANO m³	40,00	299,80	11'992,00	4'112,06	34,290
13 B.04.45.0055.010	CONGLOMERATO CLASSE X0/XC1·XC2 PER TRAVI E PILASTRI CON CASSERI pilastri SOMMANO m³	56,00	539,10	30'189,60	16'528,81	54,750
14 B.04.60.0055.035	MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA IN AMBIENTE XC Rck 30 spessore complessivo 50 cm SOMMANO m²	306,50	195,90	60'043,35	5'283,81	8,800
15 D.11.05.0020.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO · eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento SOMMANO m³	142,80	129,24	18'455,47	5'285,65	28,640
16 D.11.05.0160.005	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per i primi 3 cm · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO m²	500,00	2,24	1'120,00	341,49	30,490
17 D.11.05.0160.010	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE · per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO m²	5'000,00	0,68	3'400,00	970,02	28,530
18 D.11.10.0120.010	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA · ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 2,00 SOMMANO m³	1'428,00	16,91	24'147,48	8'217,39	34,030
19 D.11.15.0010.005	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI · provenienti da cave di prestito SOMMANO m²	245,00	7,38	1'808,10	373,19	20,640
20	FORMAZIONE DI STRATI ACCESSORI · ANTICAPILLARE DRENANTE · ...					
	A R I P O R T A R E			197'104,06	47'167,10	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			197'104,06	47'167,10	
D.11.15.0060.070	riciclato per anticapillare e drenante 2/31,5 (Dmax 20 mm) SOMMANO m³	1'200,00	14,59	17'508,00	2'955,35	16,880
21 D.11.15.0120.010	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO selezionata SOMMANO m³	40,00	24,49	979,60	0,00	
22 D.11.15.0528.005	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN PET · per altezza minore o uguale a m 3,00 SOMMANO m²	210,00	139,12	29'215,20	4'525,43	15,490
23 D.21.05.0100.005	MAGRONE SOMMANO m²	333,50	11,56	3'855,26	327,31	8,490
24 D.21.05.0410.015	CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI FONDAZIONE · per classe di resistenza >= C25/30 SOMMANO m³	174,00	175,90	30'606,60	3'828,89	12,510
25 D.21.05.0450.090	SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE D'ESPOSIZIONE per classe d'esposizione XF4 (con Rck >= a 35 N/mm²) SOMMANO m³	56,00	21,42	1'199,52	0,00	
26 D.21.05.0710.010	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO · tipo B450C SOMMANO kg	25'900,00	1,61	41'699,00	6'346,59	15,220
27 D.41.10.0210.015	ESECUZIONE DI PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) · diametro 140 · 190 mm SOMMANO m	724,00	56,27	40'739,48	12'600,72	30,930
28 D.41.10.0240.015	ARMATURA DEI MICROPALI · tubo in acciaio S355 non valvolato SOMMANO kg	18'606,80	2,60	48'377,68	411,21	0,850
29 D.41.10.0250.005	INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO per quantità non superiori a kg 200 per palo SOMMANO 100kg	500,00	17,88	8'940,00	2'679,32	29,970
30 D.41.10.0330.015	TRATTAMENTO TESTA PALI · micropali SOMMANO cad.	112,00	4,17	467,04	236,88	50,720
31 D.51.25.0030.015	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM·R·40 A ... isto riciclato per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SOMMANO m³	144,00	22,82	3'286,08	456,77	13,900
32 D.51.25.0030.020	FORMAZIONE DI STRATO DI FONDAZIONE NON LEGATA · AM·N·40 A ... misto naturale per fondazione non legata 0/40 (Dmax 40 mm) SOMMANO m³	40,00	33,42	1'336,80	126,86	9,490
33 D.51.30.0001.005	PICCOLI LAVORI BITUMATURA · APPONTAMENTO CANTIERE con superficie fino a m² 500 SOMMANO cad.	1,00	2'760,00	2'760,00	1'129,39	40,920
34 D.51.30.0145.050	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali SOMMANO 100kg	1'200,00	13,20	15'840,00	1'230,77	7,770
35 D.51.50.0001.015	DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA · su plinti o su muratura SOMMANO m	360,00	8,06	2'901,60	1'408,44	48,540
36 D.51.55.0110.020	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE classe di contenimento H2 SOMMANO m	200,00	101,60	20'320,00	2'848,86	14,020
37 D.51.55.0120.050	REALIZZAZIONE BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE ... mento H2 · per cordoli, banchettoni ed altre opere in c.a. SOMMANO m	170,00	160,90	27'353,00	3'517,60	12,860
38 D.51.55.0140.005	REALIZZAZIONE TERMINALE NON CERTIFICATO · sospeso manina o tubo SOMMANO cad.	2,00	59,36	118,72	13,75	11,580
	A RIPORTARE			494'607,64	91'811,24	

COMMITTENTE:

